

## 黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位(加盖公章): 无锡市光大能源科技发展有限公司

受损标的:黄泥头佳苑 83 右电梯,33 层 33 站. 速度 2 米/秒

受损照片: 变频器,曳引机修理,缓冲器修理.轿门上坎,门电机,门机控制变频器,旋转脉冲轿顶轮修理,轿厢导轨.

图片



施工方案：1.1 楼门口放检修牌,关电源,更换变频器接线调试,撑对重,起吊轿厢,拆卸钢丝绳,曳引机修理,.轿门上坎更换及调整,门电机更换及调试,门机控制变频器更换及调试,轿厢导靴更换及调整,换对讲机等.

报价明细：

序号	名称	品牌	数量	单价	小计
1	变频器	AS320	1 台	11350	11350
2	编码器及编码器线	1387	1 套	1985	1985
3	曳引机修理	/	1 台	12800	12800
4	轿门地坎	开门距 800mm	1 套	758	758
5	轿顶轮修理	/	1 台	2850	2850
6	应急电源	/	1 只	212	212
7	机房对讲	/	1 部	1659	1659
8	轿厢缓冲器修理	/	1 只	350	350
9	对重缓冲器修理		1 只	350	350
10	轿门上坎	开门距 800mm	1 件	9586	9586
11	门电机	/	1 只	2850	2850
12	门机控制变频器,	YSK01	1 只	3950	3950
13	光栅盘	/	1 只	1950	1950
14	轿厢导靴	/	4 只	550	2200
15	电梯修理费		1 台	14500	14500
	税金 9%				6061.5
合计：					73411.5

无锡市光大能源科技发展有限公司



2015年7月2日