

工程预算清单

钢制防火门：门框总厚度10cm，其中门框钢板厚度1.2mm。
 钢制门总厚度5cm，其中两面的钢板厚度1.6mm。防火等级甲级。

序号	工程项目	数量	单位	价格		施工工艺及材料说明
				单价	合价	
小区 (大厦)名称: 梧桐水岸A区 工程名称: 33号单元门楼道防火门更换						
1	钢制防火门	174	平方	475	82650	含门框、门扇、把手、门锁, 合页, 安装人工, 运费。
2	闭门器	105	个	30	3150	含安装, 有的是双开门要装2个
3	门框修补人工	1.00	项	2000.00	2000	含水泥, 黄沙, 腻子粉等
4	旧门拆除	80.00	樘	80.00	6400	搬运下楼、车外运
5	新门搬运上楼	80.00	樘	20.00	1600	
6	小 计				95800.00	
7	小 计	95800.00				
8	税 额	958.00				
9	总 价	96758.00				

钢制防火门施工方案

1. 原有的旧的防火门拆除, 垃圾清理干净。
2. 门洞口处理: 按现有洞口测量门的尺寸。
3. 门框内灌浆: 在门框内填充水泥砂浆, 确保门框牢固。
4. 门框固定: 用膨胀螺栓将门框固定在墙体上。
5. 门扇安装: 将门扇挂在门框上, 调整合页位置, 确保门扇开闭灵活。
6. 五金配件安装: 安装门锁, 闭门器等五金配件。
7. 安装完毕, 打扫卫生。



无锡迅捷装饰有限公司

33号更换防火门位置、数量

序号	楼层	数量 (樘)
1	1层	1
2	3层	3
3	5层	3
4	6层	1
5	7层	3
6	8层	3
7	9层	3
8	10层	3
9	11层	3
10	12层	3
11	15层	3
12	16层	3
13	17层	3
14	18层	3
15	19层	3
16	20层	3
17	21层	3
18	22层	3
19	23层	3
20	25层	3
21	26层	3
22	27层	3
23	28层	3
24	29层	3
25	30层	3
26	31层	3
27	32层	3
28	33层	3
合计		80

