

51-1022

仁和花园房屋防水报价单

51-1002客厅顶漏水、屋面瓦片脱落								
序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	拆除漏点屋面找平层	M ²	5			40	40	200
2	特种水泥封堵渗水点	M ²	5	50			50	250
3	屋面水泥砂浆找平粉刷	M ²	5	20		25	45	225
4	屋面原防水铲除与屋面清理	M ²	73			5	5	365
5	屋面涂刷沥青	M ²	73	8			8	584
6	屋面铺设防水卷材	M ²	73	28	5	5	45	3285
7	拆除瓦片	M ²	22			10	10	220
8	预铺高分子丙纶防水卷材	M ²	22	28	5	5	45	990
9	安装挂瓦条	M ²	22	10		10	20	440
10	重新排列上瓦	M ²	22			25	25	550
11	施工材料二次搬运	M ²	73			5	5	365
12	垃圾外运及现场清理	户	1				200	200
	施工小计							7674

备注:

(1) 本报价包含开票税金; 保修维护期限为五年。

(2) 此报价为我公司评估预算价, 最终结算价以完工验收确认面积做决算, 报审评单位, 审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024. 10. 17

