瑞城花园32单元北外墙腰线粉刷层脱落漏水维修报价单

项目名称外墙腰线2层到18层漏水脱落维修工程

序号	产品名称	品牌商标	单位	数量	单价	总价	备注
1	安全文明施工		项	1	3235.4	3235.4	楼下安全围挡看护
2	高空外墙腰线空鼓保温层人工拆除		人工	8	500	4000.0	外墙空鼓处，松动处，切割机与四周完好的墙面切割开，用电镐把要拆除的部位挖除
3	外墙腰线基层清理批刮抗裂砂浆2厘米厚找平		平方	342	46	15732.0	外墙腰线长22.8米*1米*15层
4	外墙腰线涂刷水泥基渗透结晶防水涂料2毫米厚	东方雨虹	平方	342	40	13680.0	外墙腰线长22.8米*1米*15层
5	外墙腰线涂刷聚氨酯防水涂料2毫米厚	东方雨虹	平方	342	35	11970.0	外墙腰线长22.8米*1米*15层
6	外墙腰线批刮外墙腻子粉2遍		平方	342	36	12312.0	外墙腰线长22.8米*1米*15层
7	外墙滚刷外墙彩色乳胶漆	立邦	平方	342	22	7524.0	外墙腰线长22.8米*1米*15层
8	外墙清洗		平方	855	5	4275.0	外墙乳胶漆起皮凸起部位清除（长19*高3米*15层）
9	外墙粘贴整体滚刷透明纯丙防水1.5毫米厚（3遍）	东方雨虹	平方	855	28	23940.0	外墙乳胶漆起皮凸起部位清除（长19*高3米*15层）
10	外墙整体滚刷彩色调色乳胶漆	立邦	平方	855	22	18810.0	外墙乳胶漆起皮凸起部位清除（长19*高3米*15层）
11	拆除垃圾清理打扫装袋		平方	342	5	1710.0	人工清理，垃圾装袋
12	垃圾外运		车	2	1800	3600.0	垃圾车
13	高空作业费		项	1	4000	4000.0	
14	合计					124788.4	
15	工程管理费					12478.9	
16	总计					137267.3	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App