


工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程		项目对接:		项目地址:										
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
9-1001外墙渗漏														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	3.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	288.36		
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	236.52		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	3.00	112.00	31.00	42.00	14.80	199.80	599.40		
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	3.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	631.80		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	3.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	424.44		
6	修补外墙砖	1、根据原墙面颜色相同的外墙砖进行铺贴	/	/	m ²	3.00	145.00	102.00	39.00	22.88	308.88	926.64		
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m ²	2.00	54.00	23.00	35.00	8.96	120.96	241.92		
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	2.00	54.00	23.00	36.00	9.04	122.04	244.08		
8	风风口封堵	1、堵漏填充孔洞	/	/	个	1.00	59.00	74.00	12.00	11.60	156.60	4087.24		
清单分项合计												3749.76		
税金(9%)													337.48	
工程总价													4087.24	



工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程		项目对接:										项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)						合价	备注
							人工	主材	辅料及机械	综合费	综合单价	税金		
9-1101外墙渗漏														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	3.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	288.36		
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	236.52		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	3.00	112.00	31.00	42.00	14.80	199.80	599.40		
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	3.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	631.80		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	3.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	424.44		
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适真石漆进行修补	/	/	m ²	3.00	97.00	35.00	39.00	13.68	184.68	554.04		
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洗窗户边缘,使其表面干燥并油污	/	/	m ²	3.00	54.00	23.00	35.00	8.96	120.96	362.88		
8	空腔填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	3.00	54.00	23.00	36.00	9.04	122.04	365.12		
清单分项合计											3468.66			
税金(9%)											311.72			
工程总造价											3778.28			

