

行标签	求和项:数量:A	求和项:人工费(不含税):B	求和项:主材费(求和项:机械辅材费(求和项:综合取费(求和项:不含税单价:求和项:不含税:求和项:税率:求和项:含税价:J
147-102阳台南外墙	590.24	972.71	821.35
3*3mm高密度玻璃纤维网	109.42	259.63	261.31
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	5.79	11.15	4.58
登高界面处理剂	1	95.17	190.21
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	21.23	4.77	7.65
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.79	12	15
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	19.3	15.56	2.43
水泥砂浆抹灰	6	13.16	3.52
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	5.79	20.66	10.51
外墙清剂涂料一底二面	21.23	28.6	21.2
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	22.29	8.56	12.16
147-301主卧南侧外墙	1	50	360
3*3mm高密度玻璃纤维网	98.39	259.63	261.31
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	5.16	11.15	4.58
登高界面处理剂	1	95.17	190.21
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	18.92	4.77	7.65
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.16	12	15
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	17.2	15.56	2.43
水泥砂浆抹灰	6	13.16	3.52
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	5.16	20.66	10.51
外墙清剂涂料一底二面	18.92	28.6	21.2
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	19.87	8.56	12.16
147-302客厅南侧外墙	1	50	360
3*3mm高密度玻璃纤维网	206.23	259.63	261.31
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	10.86	11.15	4.58
登高界面处理剂	3	95.17	190.21
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	39.82	4.77	7.65
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	10.86	12	15
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	36.2	15.56	2.43
水泥砂浆抹灰	12	13.16	3.52
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	10.86	20.66	10.51
外墙清剂涂料一底二面	39.82	28.6	21.2
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	41.81	8.56	12.16
147-501楼顶瓦片脱落修复	1	50	360
安装不锈钢U型槽	176.2	193.82	37.42
打硅宝结构耐候胶	8.85	28.5	0
底部铺设100mm*100mm木方用于固定瓦片	8.85	35.25	21.52
对开裂、破损的瓦片进行拆除	29.5	8.77	7.65
立邦抗裂耐水砂浆抹面	29.5	18.81	2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	29.5	6.18	8.25
瓦片打孔	10	13.16	3.52
瓦片固定、安装	29.5	4.65	0.86
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	29.5	28.5	0
	1	50	360