电梯配件价格确认单

NO：EEOWB2601S0003

致：怡禾（无锡）物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。我司维保人员接报修尚锦城125号楼右梯（30层站、2m/s）故障停梯，经现场检查发现其中主机曳引轮与线圈卡死，电梯无法运行，曳引轮急需要更换，主机减震垫老化破损需要更换，右梯补偿缆破损，轿底反绳轮老化异响，测速机老化，依据GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》4.4.2 曳引轮，补偿链，反绳轮，现已达到报废标准，右梯补偿缆破损，测速机老化，经维修检测需要更换。针对尚锦城125右电梯此次大修项目，我司报价如下：

一、电梯配件明细：　　单位：元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	125右梯曳引轮+磁钢	6槽8mm	1	套	11500	11500	13%	通力M10主机
2	主机轴承	5650	2	套	1300	2600	13%	通力M10主机配套
3	通力主机减震垫	M10主机配套	1	个	2500	2500	13%	通力M10主机配套
4	服务费				6000	6000	6%	含安装拆卸费
5	125右梯补偿缆	30mm	100	米	48	4800	13%	泛阳全塑
6	轿底反绳轮	330×6×8	2	套	2300	4600	13%	通力配套轴承6210
7	服务费				2000	2000	6%	含安装拆卸费
8	125右梯测速机	KY-KM027	1	套	2100	2100	13%	通力国产替代型
					36,100.00			
合计金额人民币大写：					叁万陆仟壹佰元整			

注1：以上价格货物、配件税率为13%，服务费税率为6%。

一、 **付款方式：最终价格以审计价为准，住建系统拨付物业到帐后两个月内支付95%，（5%为质保金）**

二、**质保期：**非人为因素，所更换的电梯配件保质期为壹年。

伊萨电梯有限公司

2026年1月5日

用户确认

内容：电梯配件价格确认事宜，总价为 叁万陆仟壹佰元整

用户确认（签字·盖章）：

日期：

地址：无锡市滨湖区冬青路6号
传真：0510-85593090
电话：0510-85590830 85590520
邮政编码：214161

扫描全能王 创建