

# 工程预算书

建设单位: \_\_\_\_\_

工程编号: \_\_\_\_\_ 1.00 \_\_\_\_\_

工程名称: \_\_\_\_\_ 无锡融创小区维修 \_\_\_\_\_

施工单位: \_\_\_\_\_



工程造价: \_\_\_\_\_ 566314.22 \_\_\_\_\_ 元

编制: \_\_\_\_\_ 部长: \_\_\_\_\_

分管负责人: \_\_\_\_\_ 批准: \_\_\_\_\_

编制时间: \_\_\_\_\_ 2022年06月11日 \_\_\_\_\_



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创熙园一期消防水电系统施工改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	01B001	黑色路面开挖	1. 位置：95-96幢、97-107幢 2. 规格： 800*800*500	m	8	373.50	2988.00		
2	01B002	回填整平路面	1. 位置：95-96幢、97-107幢 2. 规格： 800*800*500	m	8	637.20	5097.60		
3	01B003	黑色路面开挖	1. 位置：泵房-97幢-107幢 2. 规格： 1000*1000*800	m	6	373.50	2241.00		
4	01B004	回填整平路面	1. 位置：泵房-97幢-107幢 2. 规格： 1000*1000*800	m	6	637.20	3823.20		
5	01B005	绿化开挖	绿化带开挖	m <sup>2</sup>	26.4	269.76	7121.66		
6	01B006	绿化带修复	绿化带修复	m <sup>2</sup>	26.4	550.00	14520.00		
7	030901001001	水喷淋钢管	1. 位置：泵房-97幢-107幢 2. 规格：DN165	m	330	229.28	75662.40		
8	030901002001	消火栓钢管	1. 位置：95-96幢、97-107幢 2. 规格：DN165	m	400	229.28	91712.00		
9	01B007	弯头	DN165镀锌弯头	只	60	36.79	2207.40		
10	01B008	钢卡	DN165	只	150	36.79	5518.50		
11	01B009	转换法兰片	DN165	只	20	79.70	1594.00		
12	031003001001	阀门	DN165闸阀	个	8	1266.15	10129.20		
13	01B010	螺丝螺帽双平垫	1. 规格：16*70	套	200	6.87	1374.00		
14	030413001001	铁构件	镀锌角铁5*50	kg	150	21.86	3279.00		
15	040501005001	管道保温	DN165	m	800	20.22	16176.00		
16	011615001001	开孔(打洞)	墙面开孔DN180	个	10	154.21	1542.10		
17	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵		处	10	105.00	1050.00		
18	031202002001	管道防腐蚀		m	730	59.13	43164.90		
19	01B011	脚手架使用	脚手架使用费	项	1	4291.69	4291.69		
20	01B013	管道冲洗	管道冲洗	m	730	24.50	17885.00		
21	01B014	三通	DN165正三通	只	6	183.93	1103.58		
22	01B015	管道漏点检查		m	1760	28.20	49632.00		
23	01B016	管道漏点维修		个	9	1471.44	13242.96		
24	01B017	漏点开挖		m <sup>3</sup>	357.3	163.08	58268.48		
25	01B018	抢修材料	1米Φ65哈弗	个	7	1876.08	13132.56		
26	01B019	回填恢复		m <sup>3</sup>	357.3	31.88	11390.72		
本页小计							458147.95		



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：融创熙园一期消防水电系统施工改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	7810.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7810.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	5727.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：融创熙园一期消防水电系统施工改造

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备软件
合 计						13537.75		

【新点2013清单计价江苏版 V10.8.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 人材机汇总表

工程名称：融创熙园一期消防水电系统施工改造

标段：

第1页 共2页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00010203	一类工(安装工程)	工日	8.58337	109.00	935.59
00010303	二类工(安装工程)	工日	407.837798	104.00	42415.13
	人工小计	元			43350.72
01090172-1~1	角铁 5*50	kg	12	5.00	60.00
01130143-1	扁钢 -30×4~50×5	kg	33		
01210101-1	角钢	kg	112.5		
02270131	破布	kg	27.004626	6.00	162.03
03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	91.111234	1.10	100.22
03210209	砂轮片 φ200	片	1.790252	11.15	19.96
03210405	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	17.902447	3.26	58.36
03270104	铁砂布 2#	张	63.353406	0.86	54.48
03410206	电焊条 J422 φ3.2	kg	4.237732	3.77	15.98
03570235	镀锌铁丝 20#	kg	15.884946	5.15	81.81
03652422	钢锯条	根	3.972875	0.21	0.83
03652906	钢丝刷子	把	7.56426	1.54	11.65
05250501	木柴	kg	56.73195	0.94	53.33
11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.740547	12.86	35.24
11030703-1	沥青漆	kg	202.343955	55.00	11128.92
11112504	无光调和漆	kg	2.118866	12.86	27.25
11452114	松香水	kg	0.662145	4.72	3.13
11550104	石油沥青 10#	kg	69.212979	4.72	326.69
11573513	油毛毡 350g	m <sup>2</sup>	529.4982	46.00	24356.92
12030106	溶剂汽油	kg	0.715485	7.89	5.65
12060317	清油	kg	0.794574	13.72	10.90
12310306	动力苯	kg	32.904531	4.43	145.77
12370305	氧气	m <sup>3</sup>	50.126837	2.83	141.86
12370335	乙炔气	kg	18.081443	15.44	279.18
13120303	橡塑保温套管	m	816	15.00	12240.00
13590321	保温扎带	卷	982.4		
14030303-13~1	热镀锌钢管 镀锌钢管165	m	408.8	150.00	61320.00
14030303-13~2	热镀锌钢管 DN165	m	337.26	150.00	50589.00
16413521-7~1	DN165闸阀 165	个	8	1200.00	9600.00
26210704-7	沟槽式夹箍 公称直径200mm以内	副	16		
31150101	水	m <sup>3</sup>	42.070776	4.57	192.26
CL-D00001	黑色路面开挖	m	8	373.50	2988.00
CL-D00003	黑色路面开挖	m	6	373.50	2241.00
CL-D00005	绿化开挖	m <sup>2</sup>	32.371574	220.00	7121.75
CL-D00006	绿化带修复	m <sup>2</sup>	26.4	550.00	14520.00

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】



