

奥林花园D区171-172号防水维修工程统计

施工单位：无锡市筑城建设工程有限公司

工程名称：奥林花园D区171-172号防水维修工程

序号	房号	备注	合价(元)
1	奥林花园D区171号302室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	2848.17
2	奥林花园D区171号701室南主卧室窗户、空调平台、北面厨房窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	4244.46
3	奥林花园D区171号901室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	3013.31
4	奥林花园D区171号902室南面卧室窗户、空调平台和窗边外墙、屋顶渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、屋顶做防水卷材(品牌:天目虹雨)并做好落水口防水处理、现场垃圾清运	12926.31
5	奥林花园D区171号公共楼梯间屋顶、墙面渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、墙面防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、屋顶做防水卷材(品牌:天目虹雨)并做好落水口防水处理、现场垃圾清运	8132.49
6	奥林花园D区171号702室南主卧室、北卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	3472.74
7	奥林花园D区172号401室南边客厅窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	2848.17
8	奥林花园D区172号402室南面卧室窗户、空调平台和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	2884.14
9	奥林花园D区172号501室客厅窗户、空调平台和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	2625.81
10	奥林花园D区172号601室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	2884.14
11	奥林花园D区172号901室北面房间窗户和窗边外墙、屋顶渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、屋顶做防水卷材(品牌:天目虹雨)并做好落水口防水处理、现场垃圾清运	12890.34
12	奥林花园D区172号902室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层、现场垃圾清运	2553.87

奥林花园D区171-172号防水维修工程统计

施工单位：无锡市筑城建设工程有限公司

工程名称：奥林花园D区171-172号防水维修工程

13	奥林花园D区172号公共楼梯间墙面渗漏水	墙面防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	5908.89
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
合计			67232.84



工程报价单

施工单位：无锡市筑城建设工程有限公司
 工程名称：奥林花园171-172号防水维修

奥林花园D区172号401室南边客厅窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	4	m	7	1	11	18	72	
3	窗四周阴角处打硅胶	4	m	9	1	6	15	60	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2613	
7	税金							235.17	
8	总计							2848.17	

奥林花园D区171号302室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	4	m	7	1	11	18	72	
3	窗四周阴角处打硅胶	4	m	9	1	6	15	60	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							235.17	
7	税金							235.17	
8	总计							2848.17	



奥林花园D区171号701室南主卧窗户、空调平台、北面厨房窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	6	m	7	1	11	18	108	
3	窗四周阴角处打硅胶	6	m	9	1	6	15	90	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	10.5	m ²	50	1	220	270	2835	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							3894	
7	税金							350.46	
8	总合							4244.46	

奥林花园D区171号901室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	4.5	m	7	1	11	18	81	
3	窗四周阴角处打硅胶	4.5	m	9	1	6	15	67.5	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6.5	m ²	50	1	220	270	1755	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2764.5	
7	税金							248.805	
8	总合							3013.31	



奥林花园D区171号902室南面卧室窗户、空调平台和窗边外墙、屋顶渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	6	m	7	1	11	18	108	
3	窗四周阴角处打硅胶	6	m	9	1	6	15	90	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	屋顶做防水卷材(品牌:天目虹雨)并做好落水口防水处理	135	m ²	45	1	23	68	9180	铲除部分非固化胶热熔sbs卷材;止水带,垃圾清理,辅贴热熔sbs卷材等
6	合计							11859	
7	税金				9%			1067.31	
8	总合							12926.31	

奥林花园D区172号402室南面卧室窗户、空调平台和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2646	
7	税金				9%			238.14	
8	总合							2884.14	



奥林花园D区172号501室客厅窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	6	m	7	1	11	18	108	
3	窗四周阴角处打硅胶	6	m	9	1	6	15	90	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	5	m ²	50	1	220	270	1350	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2409	
7	税金							216.81	
8	总计							2625.81	

奥林花园D区172号601室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2646	
7	税金							238.14	
8	总计							2884.14	



奥林花园D区172号901室北面房间窗户和窗边外墙、屋顶渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	屋顶做防水卷材(品牌:天目虹雨)并做好落水口防水处理	135	m ²	45	1	23	68	9180	铲除部分非固化胶热熔sbs卷材;止水带,垃圾清理,辅贴热熔sbs卷材等
6	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
7	合计							11826	
8	税金				9%			1064.34	
9	总计							12890.34	

奥林花园D区172号902室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单


序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	4	m	7	1	11	18	72	
3	窗四周阴角处打硅胶	4	m	9	1	6	15	60	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	5	m ²	50	1	220	270	1350	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2319	
7	税金				9%			210.87	
8	总计							2553.87	

奥林花园D区171号公共楼梯间屋顶、墙面渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	墙面防水丙烯酸 (品牌: 水立克) 二层	20	m ²	50	1	220	270	5400	
3	屋顶做防水卷材 (品牌: 天目虹雨) 并做好落水口防水处理	30	m ²	45	1	23	68	2040	铲除部分非固化胶热熔sbs卷材; 止水带, 垃圾清理, 辅贴热熔sbs卷材等
4	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
5	合计							7461	
6	税金					9%		671.49	
7	总计							8132.49	

奥林花园D区172号公共楼梯间墙面渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	墙面防水丙烯酸 (品牌: 水立克) 二层	20	m ²	50	1	220	270	5400	人工 安全吊具 层高9
3	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
4	合计							5421	
5	税金					9%		487.89	
6	总计							5908.89	



奥林花园D区171号702室南主卧室、北卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	8	m ²	50	1	220	270	2160	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							3186	
7	税金				9%			286.74	
8	总合							3472.74	

