上品花园房屋漏水报价单汇总表

15单元清单

序号	单元	房号	名称	金额
1	15	502	次卧南面外墙及空调平台渗水维修	9805
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	总计			9805

上品花园15-502次卧南面外墙及空调平台渗水维修报价单

序号	名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	吊绳	工	5.5	650	3575
2	外墙清理	平方	15	40	600
3	基础清理	平方	15	30	450
4	刷丙烯酸	平方	15	17	255
5	空调平台堵漏	点	1	500	500
6	平台防水	项	1	1000	1000
7	批腻子、抗裂、找平	平方	15	80	1200
8	刷胶水	平方	15	17	255
9	刷底涂	平方	15	17	255
10	刷外墙漆	平方	15	17	255
11	垃圾处理	项	1	256	256
12	小计				8601
13	管理费			5%	430
14	税点			9%	774
15	合计				9805

施工方案 1 清理2 刷胶水3抗裂、找平、批腻子、堵漏、4刷底漆5刷外墙油漆6垃圾处理

材料品牌；丙烯酸（东方雨虹）、胶水（中南）、外墙油漆（三棵树）

腻子（立邦）底漆（立邦）

无锡锦宏安建设工程有限公司

无锡锦宏安建设工程有限公司 3202110305051