工程报价单

工程名称：信成道三期维修工程

项目对接：　　项目地址：

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
53-2-402屋顶瓦片及龙骨脱落													
1	清理	1、移除残留的破损龙骨、瓦片及松动的固定件，用刷子清理基层的灰尘、杂物和旧胶，确保表面干净平整。	/	/	米	15.00	67.00	0.00	2.00	5.52	74.52	1117.80	
2	修补	1、按原龙骨的间距和位置，用水平仪确保龙骨安装平整、牢固 2、用螺丝或钉子将龙骨固定在	/	/	米	15.00	32.00	21.00	15.00	5.44	73.44	1101.60	
3	防水	1、在龙骨上方铺设防水卷材或涂刷防水涂料，尤其是屋檐边缘、接缝处，防止雨水渗入基层	/	/	米	15.00	47.00	54.00	31.00	10.56	142.56	2138.40	
4	铺设	1、从屋檐最低处开始，按原有排列方式铺设（如重叠搭接、错缝排列），确保瓦片边缘与屋檐对齐，避免超出或缩进	/	/	米	15.00	27.00	132.00	45.00	16.32	220.32	3304.80	
清单分项合计												7662.60	
税金（9%）												689.63	
工程总造价												8352.23	