


报价明细表

工程名称：62-0902南阳台、北面卧室窗户外墙渗水

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|--|----|--------|----------------|---------|
| | | 屋面修复工艺流程：原屋面清扫→20厚防水砂浆找平 压入网格布→铺设防水层→保温层→养护→验收完工 | | 1.000 | | 8185.38 |
| 1 | 02B001 | 屋面清扫 1、原屋面清扫，垃圾集中归纳至楼下外运 | m2 | 6.000 | 7.60 | 45.61 |
| 2 | 02B002 | 屋面找平 1、20厚防水砂浆找平压入网格布 | m2 | 6.000 | 31.58 | 189.46 |
| 3 | 02B003 | 屋面修复 1、防水：2mm聚氨酯防水、4mm厚SBS防水卷材 2、东方雨虹 | m2 | 7.620 | 185.27 | 1411.75 |
| 4 | 02B004 | 老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； 2、高空吊绳作业； | m2 | 20.000 | 69.43 | 1388.59 |
| 5 | 02B005 | 老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放； | m3 | 0.400 | 152.87 | 61.15 |
| 6 | 02B006 | 老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m3 | 0.400 | 229.48 | 91.79 |
| 7 | 02B007 | 墙面新做装饰层 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 4、高空吊绳作业 | m2 | 20.000 | 226.51 | 4530.30 |
| 8 | 02B008 | 打胶 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 22.000 | 21.21 | 466.73 |
| | | 合计 | | | | 8185.38 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



报价明细表

工程名称: 62-63栋顶楼瓦片脱落

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 62-63栋顶楼屋面防水层老化修复

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：62-63栋女儿墙涂料修复

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|--|----|---------|----------------|----------|
| | | 墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→附加新老墙面交界处打胶→外墙装饰层→养护→验收完工 | | 1.000 | | 45090.03 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度1cm； 2、高空吊绳作业； | m2 | 122.000 | 45.26 | 5522.01 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放； | m3 | 3.520 | 152.87 | 538.09 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m3 | 3.520 | 229.49 | 807.81 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业 | m2 | 99.000 | 96.01 | 9505.06 |
| 5 | 02B005 | 打胶 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 180.500 | 21.21 | 3829.29 |
| 6 | 02B006 | 老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； | m2 | 115.000 | 29.66 | 3411.47 |
| 7 | 02B007 | 老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放； | m3 | 2.300 | 152.87 | 351.59 |
| 8 | 02B008 | 老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m3 | 2.300 | 229.49 | 527.83 |
| 9 | 02B009 | 墙面新做装饰层 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 | m2 | 115.000 | 186.75 | 20596.88 |
| | | 合计 | | | | 45090.03 |



报价明细表

工程名称: 63-0901东面阳台外墙渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]