

序号	维 修 清 单	维修金额（元）	备 注
1	34单元9楼楼梯间顶楼公共外墙漏水	7104.05	
2	35单元9楼楼梯间顶楼公共外墙漏水	4868.27	
	合计	11972.32	



34-9楼楼梯间顶楼公共外墙漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	18.00	22.84	411.12	
4	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
5	堵漏王粉刷2道		m2	18.00	30.40	547.20	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	18.00	37.62	677.16	
7	保温板		m2	18.00	25.87	465.66	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	18.00	15.08	271.44	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	18.00	24.48	440.64	
10	外墙涂料		m2	18.00	50.77	913.86	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	9.00	20.00	180.00	
	一、工程直接费					6517.48	
	二、税金			9%		586.57	
	三、合计					7104.05	

35单元9楼楼梯间顶楼公共外墙漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	凿除外墙脱落空鼓, 基层清理		m ²	9.00	65.76	591.84	
2	保温板施工		m ²	9.00	65.87	592.83	
3	抗裂砂浆粉刷		m ²	9.00	72.87	655.83	
4	内置网格布		m ²	10.00	76.99	769.90	
5	防水腻子		m ²	9.00	46.85	421.65	
6	面漆		m ²	9.00	67.99	611.91	
7	外墙罩光漆		m ²	9.00	80.26	722.34	
8	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	5.00	20.00	100.00	
	一、工程直接费					4466.30	
	二、税金			9%		401.97	
	三、合计					4868.27	