宝盛花园6栋外墙、飘窗、屋面防水维修预算报价单

序号	单元号	施工工艺	所需材料	施工面积	工程结算(合计)
1	6-1001	南面渗水，飘窗渗水，吊绳人员用螺丝刀刷子清理墙砖缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，在刷外墙防水涂料，包括漏点四周外墙刷外墙防水涂料飘窗阳台四周打结构胶，（包含高空滑板作业）	东方雨虹牌高效水不漏，东方雨虹JS-1型水泥基防水涂料，东方雨虹防水聚氨酯	南面外墙渗水：30 ㎡×60=1800 飘窗一个：1个×450=450	加税： 1%=22.50元 合计：2272..50元
2	6-2104	北面外墙渗水、南面外墙渗水、飘窗渗水，吊绳人员用螺丝刀刷子清理墙砖缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，在刷外墙防水涂料，包括漏点四周外墙刷外墙防水涂料飘窗阳台四周打结构胶，（包含高空滑板作业）	东方雨虹牌高效水不漏，东方雨虹JS-1型水泥基防水涂料，东方雨虹防水聚氨酯	北面外墙：25㎡×60=1500 南面外墙：30㎡×60=1800 飘窗一个：1个×450=450	加税： 1%=37.50元 合计：3787.50元
3	6号屋面	1.铲除原老化的防水层， 2.做一道非固化橡胶沥青防水涂料 3.铺贴一道3.0厚SBS防水卷材 4.材料人工上、运垃圾装袋下运、外运	东方雨红牌高效水不漏，东方雨红JS-1型水泥基防水涂科，东方再虹防水聚氯酯	1、铲除原老化的防水层. 229㎡×12=2748 2、做一道非固化橡胶沥青防水涂科 229㎡×30=6870 3、键贴一道3.0厚SBS防水卷材 229㎡×40=9160 4、材料人工上、运垃圾装袋下运、外运 229㎡×4=916 小计：19694元	加税： 1%=196.94元 合计：19890.94元
合计	贰万伍仟玖佰伍拾零玖角肆分整				小计：25950.94元

施工单位：无锡木顺房屋维修有限公司　　2025年7月8日

扫描全能王创建

扫描全能王 创建