

工程报价单

工程名称: 城市花园二区维修工程

项目对接:

项目地址:

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费			
17区350单元1803室南次卧项上墙体渗水、南主卧飘窗四周外墙渗水、南主卧项上墙体渗水、主卧东侧外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	16.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1537.92	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	16.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	1261.44	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	16.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	2056.32	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	16.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	2229.12	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	16.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1779.84	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	16.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	2471.04	
清单分项合计											11335.68		
税金 (9%)											1020.21		
工程总造价											12355.89		

