尚锦城B区117单元防水应急维修报价单					
工程名称：尚锦城B区防水应急修缮工程					
报价单位：无锡奕翔建设工程有限公司					
序号	单元门牌号	维修房间范围	工程量㎡	全费用综合单价	合价
1	117-2001	1.南面靠西房间飘窗渗水	7	316.75	2,217.25
2	117-2002	1.阳台 2.东南卧室 3.南面中间卧室	26	316.75	8,235.50
3	117-602	北面房间	12	274.34	3,292.08
4	117-902	1.东南卧室 2.书房 3.西南卧室	25	210.94	5,273.50
117单元总价					19,018.33

阳台及飘窗修复
1、部位：阳台及飘窗
2、检查外窗是否有开裂现象；
3、剔凿渗水处直到基层外扩5cm，清除所有松动的浮浆及石子清水湿润、水泥素浆涂刷、细石砼塞缝，低于窗框15mm，24小时后用防水涂料周边涂刷(外扩500mm)、待防水涂料干透后，清水砂浆找平收光；
4、进行下道工序施工（密缝胶、保温、外墙漆）；
5、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。

屋面出新
1、清理基层（屋面及四周女儿墙破损部位）；
2、涂刷基层处理剂；
3、涂刷聚氨酯防水涂料两遍；
4、3mmSBS防水卷材铺设；
5、含破损卷材拆除、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。

扫描全能王 创建