

西水东海珀半岛61#屋顶防水及隔热层修复报价单

编号	工程内容描述	施工位置	工程量	单位	材料品牌/ 材质	材料规格/ 型号	材料数量	材料单价	人工单价	综合单价	总价	备注
1	破损隔热层拆除	61单元屋顶	245	m ²				5	45	50	12250	包含拆除打包及人工运送下楼及装车
2	垃圾清运	61单元屋顶	5	车				1700		1700	8500	市政垃圾车
3	保温砂浆	61单元屋顶	245	m ²	富思特	玻化微珠 4cm		60	25	85	20825	包含材料人工运输上楼
4	隔热板	61单元屋顶	245	m ²	三棵树	聚苯乙烯泡 沫板8cm		80	15	95	23275	包含材料人工运输上楼
5	水泥砂浆摊铺	61单元屋顶	245	m ²		5cm		50	40	90	22050	包含材料人工运输上楼
6	防水卷材铺设	61单元屋顶	245	m ²	东方雨虹	3mm		50	45	95	23275	包含材料人工运输上楼
7	屋面维修	61单元屋顶	1	项					4800	4800	4800	多处点位漏水，基础结构修补
8	渗漏点封堵及注浆	61单元屋顶	145	KG	裕如	丙烯酸		40	20	60	8700	包含材料人工运输上楼
9	措施费及安全文明施工	61单元屋顶	1	项				4800		4800	4800	包含电梯内施工保护，及施工卫生清理，不同时间段电梯使用误工等
	小计										128475	
	税点：	9%						报价单位	盖章			
	税金：	11563										
	总价：	140038										

