

A15、16

		序号	工作内容	单位	数量	单价 (主材+辅材)	人工单价	单价合计	总价合计
1	A15-702 南阳台平台渗水	1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	5		18	18	90
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	5	32	23	55	275
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	3.5	20	25	45	158
		11	外墙乳胶漆	m²	3.5	15	15	30	105
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								4928	
2	A15-802 南阳台平台渗水飘窗渗水	1	现场安全措施：现场保护提示	项	2		120	120	240
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	9		18	18	162
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	9	32	23	55	495
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	4	20	25	45	180
		11	外墙乳胶漆	m²	4	15	15	30	120
		12	垃圾外运	处	2		60	60	120
								5437	
A16									
3	A16-601 南阳台平台及顶部渗水、北面阳台渗水及顶部渗水	1	现场安全措施：现场保护提示	项	3		120	120	360
		2	吊绳蜘蛛人	工	6		520	520	3120
		3	小工及安全人员	工	3		240	240	720
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	3		520	520	1560
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	16		18	18	288
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	3	50	70	120	360
		7	固沙宝刷两遍	处	3	40	40	80	240
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	16	32	23	55	880
		9	根据现场需求恢复保温层	处	3	60	0	60	180
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	3	20	25	45	135
		11	外墙乳胶漆	m²	3	15	15	30	90
		12	垃圾外运	处	3		60	60	180
								8113	
A16-701 北次卧外墙渗水	北次卧外墙渗水	1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	15		18	18	270
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	15	32	23	55	825

4

9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m ²	3	20	25	45	135
11	外墙乳胶漆	m ²	3	15	15	30	90
12	垃圾外运	处	1		60	60	60
							4080
序号	工作内容	单位	数量	单价 (主材+辅材)	人工单价	单价合计	总价合计
1	现场安全措施: 现场保护提示	项	1		100	100	100
2	注浆工	工	2		240	240	480
3	安全人员	工	1		240	240	240
4	注浆钉	个	8		8	11	88
5	聚氨酯注浆液	桶	1		160	160	160
6	清理作业面	处	1		60	60	60
7	堵漏宝填充实钉眼洞	个	8		7	56	56
8	东方雨虹JS防水涂料 (两遍)	m ²	2	32	23	55	110
9	垃圾外运	处	1		60	60	60
							1354

A16-701
空调机位
平台渗水

A区15、16单元维修报价汇总

序号	房号	漏水位置	金额
1	A15-702	南阳台平台渗水	4928
2	A15-802	南阳台外墙渗水，飘窗渗水	5437
3	A16-601	南阳台平台及顶部渗水、北面阳台渗水及顶部渗水	8113
4	A16-701	北次卧室外墙渗水，空调机位平台渗水	5434
	合计		23912



王...
...
...

A区15、16单元维修照片

序号	房号	详情	照片
1	A15-702	南阳台平台渗水	
2	A15-802	南阳台外墙渗水，飘窗渗水	
3	A16-601	南阳台平台及顶部渗水，北面阳台渗水及顶部渗水	
4	A16-701	北次卧室外墙渗水，空调机位平台渗水	