# 上品花园房屋漏水报价单汇总表

## 190单元清单

| 序号 | 单元 | 房号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 302 | 西面外墙渗水维修 | 8260 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | 总计 | | | 8260 |

# 上品花园190-302西面外墙渗水维修报价单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吊绳 | 工 | 6 | 650 | 3900 |
| 2 | 外墙清理 | 平方 | 14 | 40 | 560 |
| 3 | 基础清理 | 平方 | 14 | 30 | 420 |
| 4 | 刷丙烯酸 | 平方 | 14 | 17 | 238 |
| 5 | 批腻子、抗裂、找平 | 平方 | 14 | 80 | 1120 |
| 6 | 刷胶水 | 平方 | 14 | 17 | 238 |
| 7 | 刷底涂 | 平方 | 14 | 17 | 238 |
| 8 | 刷外墙漆 | 平方 | 14 | 17 | 238 |
| 9 | 垃圾处理 | 项 | 1 | 265 | 265 |
| 10 | 小计 | | | | 7217 |
| 11 | 管理费 | | | 5% | 361 |
| 12 | 税点 | | | 9% | 682 |
| 13 | 合计 | | | | 8260 |

施工方案 1 清理2 刷胶水3抗裂、找平、批腻子、堵漏、4刷底漆5刷外墙油漆6垃圾处理

材料品牌；丙烯酸（东方雨虹）、胶水（中南）、外墙油漆（三棵树）

腻子（立邦）底漆（立邦）

**无锡锦宏安建设工程有限公司**