城市花园二区11、12单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园二区	11	401	西边阳台上方墙壁渗水	6950.32
2	城市花园二区		501	西边阳台窗户四周渗水	4633.62
3	城市花园二区		901	南侧卧右侧空调机位墙壁渗水，朝南侧卧窗户下方外墙渗水	4633.62
4	城市花园二区	12	101	主卧南侧窗户外墙渗水	5405.89
5	城市花园二区		202	南面主卧朝南阳台窗户四周，北面小房间窗户四周外墙渗水	9267.13
6	城市花园二区		301	主卧南侧窗户西侧外墙渗水	3141.47
7	城市花园二区		302	南阳台窗户四周渗水	3141.47
8	城市花园二区		501	主卧窗户下方及窗户两侧墙面渗水	3823.63
合计					40997.15

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
11单元401西边阳台上方墙壁渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	9.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	865.08	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	9.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	709.56	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	9.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1156.72	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	9.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1253.89	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	9.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1001.20	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	9.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1390.00	
清单分项合计												6376.44	
税 金（9 %）												573.88	
工程总造价												6950.32	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676						项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
11单元501西边阳台窗户四周渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	6.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	576.74	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	6.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	473.06	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	6.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	771.14	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	6.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	835.94	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	6.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	667.46	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	6.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	926.66	
清单分项合计												4251.02	
税 金（9 %）												382.59	
工程总造价												4633.62	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676						项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
11单元901南侧卧右侧空调机位墙壁渗水，朝南侧卧窗户下方外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	6.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	576.74	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	6.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	473.06	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	6.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	771.14	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	6.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	835.94	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	6.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	667.46	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	6.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	926.66	
清单分项合计												4251.02	
税 金（9 %）												382.59	
工程总造价												4633.62	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
12单元101主卧南侧窗户外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	7.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	672.87	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	7.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	551.91	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	7.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	899.67	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	7.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	975.27	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	7.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	778.71	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	7.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1081.11	
清单分项合计												4959.53	
税 金（9 %）												446.36	
工程总造价												5405.89	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676						项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
12单元202南面主卧朝南阳台窗户四周，北面小房间窗户四周外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	12.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1153.49	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	12.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	946.13	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	12.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1542.29	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	12.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1671.89	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	12.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1334.88	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	12.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1853.28	
清单分项合计												8501.95	
税 金（9 %）												765.18	
工程总造价												9267.13	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程												项目对接：乔云1392180676	项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
12单元301主卧南侧窗户西侧外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	4.50	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	432.56	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	4.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	315.38	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	4.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	514.10	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	4.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	557.30	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	4.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	444.98	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	4.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	617.78	
清单分项合计												2882.08	
税 金（9 %）												259.39	
工程总造价												3141.47	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程												项目对接：乔云1392180676	项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
12单元302南阳台窗户四周渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	4.50	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	432.56	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	4.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	315.38	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	4.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	514.10	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	4.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	557.30	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	4.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	444.98	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	4.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	617.78	
清单分项合计												2882.08	
税 金（9 %）												259.39	
工程总造价												3141.47	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
12单元501主卧窗户下方及窗户两侧墙面渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	4.64	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	446.02	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	5.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	394.22	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	5.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	642.62	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	5.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	696.62	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	5.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	556.22	
6	修补真石	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	5.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	772.22	
清单分项合计												3507.92	
税 金（9 %）												315.71	
工程总造价												3823.63	