

299-402 南阳台窗顶边漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、南阳台窗顶边漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	11.5	4.85	1.94	0.97	30(吊钩)	27.16	312.34	彩条布或安全网铺设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物	m <sup>2</sup>	11.5	0	48.5	4.85		20.37	234.26	高空作业人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	11.5	13.58	4.85	0.97		15.52	178.48	地面操作工
4	对(结构快赔部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1.部位:飘窗结构快赔部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度: 20mm	m <sup>3</sup>	11.5	24.25	7.76	1.94		32.98	379.27	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1.材料品种、规格:海螺水泥32.5 2.砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	11.5	24.25	9.7	1.94		30.07	345.81	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1.防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/SUP-301聚氨酯防水涂料/JSB聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数:1.5mm 3遍 3.增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	11.5	27.16	9.7	1.94		32.98	379.27	995聚酯结构胶
7	外贴钢丝网片加固	立邦·多乐士	墙面挂网批涂防水外贴腻子并打磨	m <sup>2</sup>	11.5	17.46	7.76	1.94		18.43	211.95	S200小型喷浆机涂膜 1.2厚
8	外贴弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	11.5	27.16	9.7	1.94		30.07	345.81	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥清基密封胶)处理	m	11.5	24.25	7.76	1.94		15.52	178.48	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾袋运至指定地点		垃圾袋袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	11.5	0	8.73	0.97		9.7	111.55	完工后现场清理
11	小计										2677.22	
1	清单分项合计										2677.22	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*3%										48.43	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2725.65	



300-802 客厅南外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损箱)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、客厅南外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(其石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(其石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	7.5	0	38.8	4.85	30(吊桶)	72.75	545.63	高空作业人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	墙面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PVC-421聚合物水泥防水涂料/ M1-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求:三道涂刷)	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	剔线、手推式切割机割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	人工电焊去除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚非HCl-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	995硅酮结构胶
6	收口饰面层施工(真石漆)	仲星\凯圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	7.5	32.01	9.7	1.94		43.65	327.38	梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理建筑垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m <sup>3</sup>	15	0	8.73	0.97		9.7	145.5	完工后现场清理
8	小计										2007.91	
1	清单分项合计										2007.91	合计:1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)*3%										54.37	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2062.28	

