新梁溪人家漏水维修报价单

序号	门牌号	反映问题	维修情况	单位	工程量	综合单价（含主辅材，人工，高空作业费等）	主要施工方案及施工工序	小计/元
1	113	墙面伸缩缝渗漏水	不锈钢引流	㎡	10	200	1、电锤打掉瓷砖和混泥土基层，找出缝隙。 2、清理外立面表层，去除浮灰、碎石等。 3、用混泥土和水泥砂浆填补修复找平。 4、不锈钢板封顶。 5、涂刷基层处理剂。 6、待干透后使用丙纶布卷材粘贴。 7、水泥砂浆填补修复。 8、PVC管引流。 9、清理现场垃圾及搬运。	2000