畅舜苑一期外墙修复报价单(2栋含3单元 4单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
3-101	腰线（南 东）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	16.5			12	12	198
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	16.5	6	1	6	13	214.5
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	16.5	10	2	10	22	363
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	16.5	7	1	7	15	247.5
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	16.5				10	165
		登高车费	曲臂车	平方	16.5				21	346.5
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	16.5				11	181.5
					16.5				合计	1716
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
3-102	腰线(北)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5			12	12	60
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	520
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
3-502	腰线(北)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	4			12	12	48
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	4	6	1	6	13	52
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	4	10	2	10	22	88
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	4	7	1	7	15	60
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	4				10	40
		登高车费	曲臂车	平方	4				21	84
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	4				11	44
									合计	416
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计