		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
3-401	空调机位	拆除工程	敲除松动部位	平方	3			12	12	36
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
									累计	11021

畅舜苑一期2栋（3单元4单元）外墙勘查费用

位置	项目名称	计量单位	工程量						单价（元|平方）	小计（元）
3单元4单元	登高车费用	平方	3354.64						0.3	1007
	人工费用	平方	3354.64						0.02	68
	清运垃圾	平方	3354.64						0.009	31
									合计	1106
									总计	12127