

香梅花园235单元左右电梯维修工程

结算审核报告

名越基报[2026]01028号

无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二六年四月十五日



工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 香梅花园235单元左右电梯维修工程

咨询项目类别： 工程结算审核

咨询报告日期： 2026年4月15日

无锡名越工程管理咨询有限公司



咨询报告书编号：名越基报[2026]01028号

咨询项目委托方全称：无锡市香梅物业管理服务有限公司

咨询企业法定住所：无锡经济开发区华庄街道华谊路30号A栋二楼217室

邮编：214121 联系电话：0510-85029883

咨询作业期：2026年4月1日至2026年4月20日

法定代表人：苏美中

技术负责人：曾玉环



项目负责人：李福根 执业资格：造价师 从事专业：土建



专业咨询员：林建喜 执业资格：造价师 从事专业：安装

专业咨询员： 执业资格：造价师 从事专业：

咨询报告书目录

第 1 页

[illegible]

无锡名越工程管理咨询有限公司

名越基报【2026】01028号

香梅花园235单元左右电梯维修工程

结算审核报告

无锡市香梅物业管理服务有限公司：

我公司接受贵单位委托，对香梅花园235单元左右电梯维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。无锡市香梅物业管理服务有限公司的责任是提供真实合法的资料，我们的责任是对贵公司提供的工程资料所反映的结算情况发表审核意见；我们的审核是依据江苏省、无锡市工程造价审核相关办法进行的；在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括审核工程结算资料和其它相关的工程资料等必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：香梅花园235单元左右电梯维修工程。
- 工程地址：无锡香梅花园小区。
- 建设单位：无锡市香梅物业管理服务有限公司。
- 施工单位：无锡广通电梯有限公司。
- 工程特征：电梯维修。
- 质量评定等级：合格。
- 施工时间：2026年3月。

二、审核范围

委托范围内香梅花园235单元左右电梯维修工程的竣工结算审核。

三、审核依据

1、资料依据：

- (1) 住宅专项维修资金使用立项备案表及资金使用方案；
- (2) 住宅专项维修资金使用表决意见表及相关公示材料；
- (3) 应急报告及应急维修项目授权书；
- (4) 现场踏勘记录表；
- (5) 工程施工合同及报价单；
- (6) 工程结算书；
- (7) 现场影像记录；
- (8) 工程竣工验收单等相关资料。

2、计价依据：《建设工程施工合同》、2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2014 版《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整文件、施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息价、无信息价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉立项资料、施工合同、工程结算书等送审资料；与委托单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算合同金额为 152460.00 元，送审金额为146730.00 元，审定金额为 133630.00元，核减金额为 13100.00元，核减率为8.93%（详见审定单及审核明细）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：

（1）控制柜价格核减，涉及金额 2000.00 元；

（2）电梯随行电缓、电梯外呼通讯线及井道线缆等配件价格核减，涉及金额 6640.00 元；

（3）底坑检修盒、轿厢吊顶及调试检验费费用核减，涉及金额 4460.00 元；

2、核增原因：无。

七、审计建议

施工单位需提供完整的竣工结算资料：工程施工合同、结算书、现场施工影像记录、工程竣工验收单等。

八、审核情况说明

- 1、该工程水电费由施工单位自行承担；
- 2、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材。
- 3、该工程施工工期满足合同的要求，不存在误期违约处罚。
- 4、该工程经验收质量合格，满足合同约定要求，无需处罚。
- 5、该工程无安全文明施工标化增加费。

九、其他需要说明事项

1、审核咨询结果使用范围：本报告专为委托单位所使用，未经我公司同意，不得向委托方、建设方、施工方和报告审查部门之外的单位和个人提供。本报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

2、本审核报告解释权归本报告出具单位。

附件：1、工程结算审定单

2、工程结算审核书

项目负责人：



无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二六年四月十五日



主题词：香梅花园 电梯维修 结算 审核 报告

工程结算审定单

建设单位	无锡市香梅物业管理服务有限公司				咨询类型	工程结算审核			
施工单位	无锡广通电梯有限公司				专 业	安装工程			
项目名称	香梅花园235单元左右电梯维修工程								
序号	单项 (位)	工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核减率 (%)	
1		香梅花园235单元左右电梯维修工程	152460.00	146730.00	133630.00		13100.00	8.93%	
合 计			152460.00	146730.00	133630.00		13100.00	8.93%	
审定总价金额大写		壹拾叁万叁仟陆佰叁拾元整							
备注			审计费	2655 元					
建设单位 (章)	经办人: 姜晓		日期: 2026年4月15日		施工单位 (章): 无锡广通电梯有限公司		日期: 2026年4月15日		
项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根	
项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根		项目负责 (章): 李福根	



咨询单位 (章):
项目负责 (章): 李福根
项目负责 (章): 李福根
项目负责 (章): 李福根

签发人: 姜晓
日期: 2026年4月15日



施工单位 (章):
经办人: 姜晓
日期: 2026年4月15日



建设单位 (章): 姜晓
经办人: 姜晓
日期: 2026年4月15日

香梅花园235单元左右电梯维修工程

工程结算审核书

建设单位：无锡市香梅物业管理服务有限公司

咨询企业：无锡名越工程管理咨询有限公司

审核金额：133630.00 元

项目负责人：



编制时间：2026年4月10日

235单元左右电梯维修汇总表

序号	电梯位置	总价	备注
1	235单元左	66705	
2	235单元右	66925	
合计：		133630	

电梯维修结算审核书

使用单位：无锡市香梅物业管理服务有限公司

1、235单元左电梯

序号	项 目	数 量	单 位	单 价	合 价	型 号	备 注
1	控制柜 (变频器22.5KW)	1	台	12000	12000	AS380	新国标含旁路
2	编码器	1	套	1150	1150	1024	脉冲反馈
3	轿顶检修箱	1	套	1200	1200	MCTC	检修箱、检修开关 组件、轿顶板
4	电梯随行电缆	1	套	5200	5200	TVVBG	带钢芯
5	电梯外呼通讯线	1	套	3600	3600	18*0.75+1*2.0	含井道开关电缆
6	门机变频器	1	台	1950	1950	VVVF	门机控制板
7	电梯操纵箱	1	套	2200	2200	CAE300	含面板显示板按钮 轿内检修箱
8	轿厢通讯板	1	块	600	600	SM-02-E	
9	轿厢指令板	2	块	230	460	SM-02-E	
10	电梯外呼	23	套	380	8740	EH120A	含显示通讯板、不 锈钢面板、按钮
11	电梯新国标平层感应器	1	套	800	800	BUP-30S	光电开关
12	电梯轿厢声光报警 (含支架)	1	套	220	220	KCEFCB	新国标
13	底坑检修盒	1	套	235	235	KKB4-23-4	
14	轿厢吊顶	1	套	1800	1800	镜面不锈钢	含灯具
15	光幕	1	套	800	800		
16	轿厢壁板	1	套	12000	12000	304不锈钢	原轿厢锈蚀严重
17	轿门	2	扇	800	1600	304不锈钢	原轿门锈蚀严重
18	更换曳引机油	1	台	850	850	长城L-CKD320	
19	电梯修理、调试、 拆装人工费	1	台	6500	6500		
20	辅料费	1	台	1000	1000		
21	检验费	1	台	3800	3800		
	合计				66705		

2、235单元右电梯

序号	项 目	数 量	单 位	单 价	合 价	型 号	备 注
1	控制柜 (变频器22.5KW)	1	台	12000	12000	AS380	新国标含旁路
2	编码器	1	套	1150	1150	1024	脉冲反馈
3	轿顶检修箱	1	套	1200	1200	MCTC	检修箱、检修开关 组件、轿顶板
4	电梯随行电缆	1	套	5200	5200	TVVBG	带钢芯
5	电梯外呼通讯线	1	套	4200	4200	18*0.75+1*2.0	含井道开关电缆
6	门机变频器	1	台	1950	1950	VVVF	门机控制板
7	电梯操纵箱	1	套	2200	2200	CAE300	含面板显示板按钮 轿内检修箱
8	轿厢通讯板	1	块	600	600	SM-02-E	
9	轿厢指令板	2	块	230	460	SM-02-E	
10	电梯外呼	22	套	380	8360	EH120A	含显示通讯板、不 锈钢面板、按钮
11	电梯新国标平层感应器	1	套	800	800	BUP-30S	光电开关
12	电梯轿厢声光报警 (含支架)	1	套	220	220	KCEFCB	新国标
13	底坑检修盒	1	套	235	235	KKB4-23-4	
14	轿厢吊顶	1	套	1800	1800	镜面不锈钢	含灯具
15	光幕	1	套	800	800		
16	轿厢壁板	1	套	12000	12000	304不锈钢	原轿厢锈蚀严重
17	轿门	2	扇	800	1600	304不锈钢	原轿门锈蚀严重
18	更换曳引机油	1	台	850	850	长城L-CKD320	
19	电梯修理、调试、 拆装人工费	1	台	6500	6500		
20	辅料费	1	台	1000	1000		
21	检验费	1	台	3800	3800		
	合计				66925		