

| 序号 | 施工位置 | 分项工程名称 | 主材品牌 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 合价 |
|-----------------|------|---|-------|-------------------------|----------------|------|-------|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 主材 | 辅材 | 人工 | 综合单价 | |
| 350-1803 南阳台顶渗水 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 过道保护及施工周围进行维护警戒带 | / | 按现场安全需 | m ² | 20.0 | 2.52 | 0.48 | 3 | 6 | 120.00 |
| 2 | | 吊篮 | / | / | 台班 | 0.0 | | | | 50 | 0.00 |
| 3 | | 脚手架 | / | / | m ² | 0.0 | | | | 6 | 0.00 |
| 4 | | 吊绳/蜘蛛人 | / | 三人一组 | 工日 | 0.0 | 4 | | 136 | 140 | 0.00 |
| 5 | | 铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏情况部位决定) | / | 铲除深度宽度 | m ² | 7.0 | 11.76 | 2.24 | 14 | 28 | 196.00 |
| 6 | | 剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物 | / | 铲除深度宽度 | m | 15.6 | | | 6 | 6 | 93.60 |
| 7 | | 弹性聚氨酯发泡剂填充 | / | 裂缝填漏为准 | m | 15.6 | 4.2 | 0.8 | 5 | 10 | 156.00 |
| 8 | | 对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵 | 禹王 | 由现场实际情况 | m | 15.6 | 11.76 | 2.24 | 14 | 28 | 436.80 |
| 9 | | 基层修补、找平 | 海螺 | 修补厚度由现 | m ² | 7.0 | 7 | 1 | 18 | 28 | 196.00 |
| 10 | | 防水施工(三选一)(针对飘窗顶、窗边及窗台、型材交接缝整体防水处理) | 德高或卓宝 | 新做2mm厚HCA- | m ² | 13.0 | 14.7 | 2.8 | 17.5 | 35 | 455.00 |
| 11 | | 墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨 | 立邦多乐士 | 2-3遍 | m ² | 7.0 | 11.76 | 2.24 | 14 | 28 | 196.00 |
| 12 | | 涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂) | 立邦多乐士 | 滚涂或喷涂 | m ² | 7.0 | 9.24 | 1.76 | 11 | 22 | 154.00 |
| 13 | | 窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封膏)处理 | 德高或卓宝 | / | m | 15.6 | 5.04 | 0.96 | 6 | 12 | 187.20 |
| 14 | | 现场清理/垃圾装袋运至指定地 | | 施工现场垃圾 | m ² | 7.0 | 1.2 | 0.8 | 8 | 10 | 70.00 |
| 15 | | 请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放点现场保洁 | | 1200/车/10m ² | 车 | 0.2 | | | | 1200 | 240.00 |
| 16 | | 直接费用小计 | | | | | | | | | 2500.60 |
| 17 | | 税金 | | | 项 | 1.0 | | | | | 225.05 |
| 18 | | 合计 | | | 项 | 1.0 | | | | | 2725.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------|-------------------------|----------------|------|-------|------|------|------|---------|
| 350-1003 南卧飘窗渗水、空调机位渗水 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 过道保护及施工周围进行维护警戒带 | / | — | m ² | 20.0 | 2.52 | 0.48 | 3 | 6 | 120.00 |
| 2 | | 吊篮 | / | / | 台班 | 0.0 | | | | 50 | 0.00 |
| 3 | | 脚手架 | / | / | m ² | 0.0 | | | | 6 | 0.00 |
| 4 | | 吊绳/蜘蛛人 | / | 三人一组 | 工日 | 0.0 | 4 | | 136 | 140 | 0.00 |
| 5 | | 铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏情况部位决定) | / | — | m ² | 12.0 | 11.76 | 2.24 | 14 | 28 | 336.00 |
| 6 | | 剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物 | / | — | m | 0.0 | | | 6 | 6 | 0.00 |
| 7 | | 弹性聚氨酯发泡剂填充 | / | 裂缝填漏为准 | m | 9.6 | 4.2 | 0.8 | 5 | 10 | 96.00 |
| 8 | | 对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵 | 禹王 | — | m | 9.6 | 11.76 | 2.24 | 14 | 28 | 268.80 |
| 9 | | 基层修补、找平 | 海螺 | — | m ² | 10.0 | 7 | 1 | 18 | 28 | 280.00 |
| 10 | | 防水施工(三选一)(针对飘窗顶、窗边及窗台、型材交接缝整体防水处理) | 德高或卓宝 | — | m ² | 18.0 | 14.7 | 2.8 | 17.5 | 35 | 630.00 |
| 11 | | 墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨 | 立邦多乐士 | 2-3遍 | m ² | 10.0 | 11.76 | 2.24 | 14 | 28 | 280.00 |
| 12 | | 涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂) | 立邦多乐士 | 滚涂或喷涂 | m ² | 10.0 | 9.24 | 1.76 | 11 | 22 | 220.00 |
| 13 | | 窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封膏)处理 | 德高或卓宝 | / | m | 9.6 | 5.04 | 0.96 | 6 | 12 | 115.20 |
| 14 | | 空调外机移位或拆、装及补氟利昂 | / | / | 项 | 1.0 | | | | 300 | 300.00 |
| 15 | | 现场清理/垃圾装袋运至指定地 | | — | m ² | 10.0 | 1.2 | 0.8 | 8 | 10 | 100.00 |
| 16 | | 请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放点现场保洁 | | 1200/车/10m ² | 车 | 0.2 | | | | 1200 | 180.00 |
| 17 | | 直接费用小计 | | | | | | | | | 2926.00 |
| 18 | | 税金 | | | 项 | 1.0 | | | | | 263.34 |
| 19 | | 合计 | | | 项 | 1.0 | | | | | 3189.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---|---|----------------|------|------|------|---|---|--------|
| 350-1203 主卧飘窗外墙渗水 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 过道保护及施工周围进行维护警戒带 | / | — | m ² | 20.0 | 2.52 | 0.48 | 3 | 6 | 120.00 |

