

序号	施工位置	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				合价
							主材	辅材	人工	综合单价	
2		吊篮	/	/	台班	0.0				50	0.00
3		脚手架	/	/	m ²	0.0				6	0.00
4		吊绳/蜘蛛人	/	三人一组	工日	0.0	4		136	140	0.00
5		铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏情况部位决定)	/	—	m ²	12.0	11.76	2.24	14	28	336.00
6		剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物	/	—	m	0.0			6	6	0.00
7		弹性聚氨酯发泡剂填充	/	—	m	9.6	4.2	0.8	5	10	96.00
8		对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	禹王	—	m	9.6	11.76	2.24	14	28	268.80
9		基层修补、找平	海螺	—	m ²	10.0	7	1	18	28	280.00
10		防水施工(三选一)(针对飘窗顶、窗边及窗边外墙、窗台、型材交接缝整体防水处理)	—	—	m ²	18.0	14.7	2.8	17.5	35	630.00
11		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	立邦多乐士	2-3遍	m ²	10.0	11.76	2.24	14	28	280.00
12		涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂)	立邦多乐士	滚涂或喷涂	m ²	10.0	9.24	1.76	11	22	220.00
13		窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封膏)处理	—	/	m	9.6	5.04	0.96	6	12	115.20
14		现场清理/垃圾装袋运至指定地		—	m ³	10.0	1.2	0.8	8	10	100.00
15		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放点现场保洁		—	车	0.2				1200	180.00
16		直接费用小计								-	2626.00
17		税金			项	1.0					236.34
18		合计			项	1.0					2862.34

350-1603 主卧东北边外墙渗水											
1		过道保护及施工周围进行维护警戒带	/	—	m ²	20.0	2.52	0.48	3	6	120.00
2		吊篮	/	/	台班	0.0				50	0.00
3		脚手架	/	/	m ²	0.0				6	0.00
4		吊绳/蜘蛛人	/	三人一组	工日	0.0	4		136	140	0.00
5		铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏情况部位决定)	/	—	m ²	12.0	11.76	2.24	14	28	336.00
6		剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物	/	—	m	0.0			6	6	0.00
7		弹性聚氨酯发泡剂填充	/	—	m	9.6	4.2	0.8	5	10	96.00
8		对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	禹王	—	m	9.6	11.76	2.24	14	28	268.80
9		基层修补、找平	海螺	—	m ²	10.0	7	1	18	28	280.00
10		防水施工(三选一)(针对飘窗顶、窗边及窗边外墙、窗台、型材交接缝整体防水处理)	—	—	m ²	18.0	14.7	2.8	17.5	35	630.00
11		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	立邦多乐士	2-3遍	m ²	10.0	11.76	2.24	14	28	280.00
12		涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂)	立邦多乐士	滚涂或喷涂	m ²	10.0	9.24	1.76	11	22	220.00
13		窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封膏)处理	—	/	m	9.6	5.04	0.96	6	12	115.20
14		现场清理/垃圾装袋运至指定地		—	m ³	10.0	1.2	0.8	8	10	100.00
15		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放点现场保洁		—	车	0.2				1200	180.00
16		直接费用小计								-	2626.00
17		税金			项	1.0					236.34
18		合计			项	1.0					2862.34

