

# 香梅花园293栋公共污水管道维修预算表

工程名称：公共污水管道维修

## 293公共污水管道维修

序号	工程名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	小计	
一	材料、人工							
1	查找公共污水管道渗漏点	项	1.00			500.00	500.00	
2	拆除漏水点管道井墙壁与管道	米	1.00			200.00	200.00	
3	清理管道井内污水	项	1.00			200.00	200.00	
4	敲打拆除地面基础、混凝土	平方	0.50			200.00	100.00	
5	拆除与修复更换安装厨房橱柜设施	项	1.00	300.00	20.00	500.00	820.00	
6	恢复屋顶与墙面油漆涂料	项	1.00	200.00	10.00	400.00	610.00	
7	安装110PVC污水管道	米	1.00	35.00	5.00	40.00	80.00	
8	地面开挖处混凝土回填找平	平方	1.00	80.00	10.00	200.00	290.00	
9	砌筑管道井铺贴瓷砖恢复室内装饰	项	1.00	300.00	50.00	300.00	550.00	
10	厨房地面开挖处堵漏王封堵涂刷防水涂料	项	1.00	100.00	20.00	300.00	420.00	
11	室内成品保护	项	1.00	250.00	10.00	300.00	560.00	
12	施工现场垃圾清理及保洁	工时	0.50			300.00	150.00	
13	垃圾清运	包	60.00			5.00	300.00	
14	高空作安全措施费	项	0.00					
15	施工小计：						4780.00	
二	施工管理费%5							239.00
三	税金%9							443.85
四	合计报价							5462.85

报价单位：河南厚翔建设工程有限公司

