报价汇总表

工程名称：绿色家园21-22栋房屋渗漏水维修

序号	单位工程名称	金额(元)含税9%
1	21-0502西南主卧、书房外墙飘窗开裂渗水	12520.83
2	21单元负一层楼梯走道、地下室顶部渗水	31187.63
3	22-1101东南卧室、南边小书房飘窗外墙开裂渗水	11141.71
4	22-1501客厅阳台、南主卧飘窗外墙漏水	11371.75
5	22-1801客厅阳台顶漏水	6802.91
6	22-1801南北卧室阳台外墙漏水	10455.01
合 计		83479.83

江苏驰泓建筑工程有限公司 320214007324

报价明细表

工程名称：21-0502西南主卧、书房外墙飘窗开裂渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	4	600.00	2400.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	20	25.00	500.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	40	68.00	2720.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	40	68.00	2720.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	40	25.00	1000.00
6	刷外墙涂料	m²	40	40.00	1600.00
7	小计				10940.00
8	管理及措施费		0.05		547.00
9	增值税金		0.09		1033.83
10	合计				12520.83

上海鸿泓建筑工程有限公司
320214007274

报价明细表

工程名称：21单元负一层楼梯走道、地下室顶部渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费	工	10	500.00	5000.00
2	铲除粉层漆面清理找漏点	m²	26	50.00	1300.00
3	钻洞并装置注浆针头	个	150	15.00	2250.00
4	高压注浆新型材料水固化、反复多次	针	150	75.00	11250.00
5	堵漏王堵漏卸去针头后堵漏	个	150	15.00	2250.00
6	涂刷背压防水涂料	m²	26	200.00	5200.00
7	小计				27250.00
8	管理及措施费		0.05		1362.50
9	增值税金		0.09		2575.13
10	合计				31187.63

报价明细表

工程名称：22-1101东南卧室、南边小书房飘窗外墙开裂渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	4	600.00	2400.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	12	25.00	300.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	35	25.00	875.00
6	刷外墙涂料	m²	35	40.00	1400.00
7	小计				9735.00
8	管理及措施费		0.05		486.75
9	增值税金		0.09		919.96
10	合计				11141.71

报价明细表

工程名称：22-1501客厅阳台、南主卧飘窗外墙漏水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	4	600.00	2400.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	12	25.00	300.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	36	68.00	2448.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	36	68.00	2448.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	36	25.00	900.00
6	刷外墙涂料	m²	36	40.00	1440.00
7	小计				9936.00
8	管理及措施费		0.05		496.80
9	增值税金		0.09		938.95
10	合计				11371.75

报价明细表

工程名称：22-1801客厅阳台顶漏水　　标段：　　

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费	工	2	500.00	1000.00
2	基面清理修复及漏点堵漏基层堵漏	m²	8	63.00	504.00
3	去灰型底油	m²	30	5.00	150.00
4	涂刷聚氨酯	m²	30	53.00	1590.00
5	SBS防水卷材铺设	m²	30	90.00	2700.00
6	小计				5944.00
7	管理及措施费		0.05		297.20
8	增值税金		0.09		561.71
9	合计				6802.91

报价明细表

工程名称：22-1801南北卧室阳台外墙漏水　　标段：　　

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	3	600.00	1800.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	12	25.00	300.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	35	25.00	875.00
6	刷外墙涂料	m²	35	40.00	1400.00
7	小计				9135.00
8	管理及措施费		0.05		456.75
9	增值税金		0.09		863.26
10	合计				10455.01