驰泓建筑

咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修

5,6栋 报价汇总

编号： CHBID-26061.2

序号	单元号	单位工程名称	金额（元）
1	5,6	05单元11层楼梯间北面外墙渗水	8,475.02
		5,6栋 汇总，共1 户（项） 小计：	8,475.02

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

无锡驰泓建筑工程有限公司

2026/7/7

驰泓建筑
咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修报价明细

位置： 05单元11层楼梯间北面外墙渗水　　CHBID-26061.2.1.3

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	人工费	工	4.00			500	500	2,000.00
2	基面清理修复及漏点堵漏 基层堵漏	㎡	15.00	25	3	15	43	645.00
3	去灰型底油	㎡	35.00	3		2	5	175.00
4	涂刷聚氨酯	㎡	35.00	28	5	8	41	1,435.00
5	SBS防水卷材铺设	㎡	35.00	55	15	20	90	3,150.00
6	小计							7,405.00
7	管理及措施费		0.05					370.25
8	增值税金		0.09					699.77
合计：								8,475.02

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

一、施工工艺：基面清理干净→基层堵漏→涂涮底油→铺设SBS防水卷材→聚胺脂封边→清理垃圾→验收完工。

二、所需材料：

（1）改性沥青SBS防水卷材—东方雨虹

（2）高效堵漏王—广州德高建材有限公司德高牌

（3）聚氨酯防水涂料—北京东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料

无锡驰泓建筑工程有限公司
2026/7/7