
五爱家园 3 号门（右梯）电梯维修报价单

无锡市德恒物业管理有限公司：

感谢贵司长期以来对我司的信任与支持，贵方管理的五爱家园小区电梯为上海东芝 CV180 系列电梯，相关电梯 2003 年投入使用，目前使用年限已超 20 年，期间未进行大修或改造，目前电梯状况较差， 3 号门电梯（右梯）进水，电梯制动器损坏，主机运行抖动异响且漏油严重，存在严重安全隐患，现场照片及维修报价如下：



3 号门（右）电梯维修报价清单

序号	部件名称	规格型号	梯号	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1	主机涡轮蜗杆	东芝 CV180 配套	3#右	1 台	31416	31416	更换
2	涡轮蜗杆更换人工	/	3#右	1 台	2655	2655	
3	主机油封及辅料	东芝 YJ 系列主机配套	3#右	1 台	4088	4088	更换
4	油封更换人工	/	3#右	1 台	2301	2301	
5	曳引机油	电梯专用 320# 齿轮油	3#右	1 桶	602	602	更换
6	门机变频器	东芝 VVVF 系列	3#右	1 台	2035	2035	更换（含安装调试）
7	主机制动臂	东芝 CV180 配套	3#右	1 台	1593	1593	更换
8	安全措施费	/	3#右	1 项	442	442	
10	税费	13%	3#右	1 项		5867	
11	总计	**以上总计：50999（人民币大写：伍万零玖佰玖拾玖元整）**					

无锡市崇芝电梯有限公司

2026 年 8 月 13 日