

工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程							项目地址:							
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	项目对接:			综合单价	合价	备注		
							人工	主材	金额(元)					
43-101主厨外墙渗漏														
1	清理旧胶	1、用刀片、壁纸刀沿胶缝将老化密封胶彻底剔除 2、清理胶缝内的灰尘、杂质,用酒精或去污剂清洗密封胶缝	/	/	m ²	20.00	75.00	0.00	3.00	6.24	84.24	1684.80		
2	填充衬条	1、在胶缝内塞入直径略大于胶缝宽度的泡沫衬条衬条距离石材表面预留 5-8mm 空间	/	/	m ²	20.00	83.00	21.00	6.00	8.80	118.80	2376.00		
3	重新打胶	1、选用中性硅酮耐候密封胶,沿胶缝均匀施打,确保胶缝饱满、连续、无气泡。打胶后用专用刮胶工具将胶面压平,保持通风,按密封胶说明等待固化	/	/	m ²	20.00	98.00	31.00	13.00	11.36	133.96	3067.20		
4	固化养护		/	/	m ²	20.00	10.00	0.00	2.00	0.96	12.96	259.20		
清单分项合计												7387.20		
税金 (9%)													664.85	
工程总价													8052.05	

