

城市花园三区6单元维修汇总

| 序号 | 项目     | 单元号 | 房号   | 维修事项      | 含税金额     |
|----|--------|-----|------|-----------|----------|
| 1  | 城市花园三区 | 6   | /    | 门头立柱及外墙破损 | 14408.93 |
| 2  | 城市花园三区 | 6   | 1101 | 顶楼卷材维修    | 5226.77  |
|    |        |     |      |           |          |
|    |        |     |      |           |          |
|    |        |     |      |           |          |
|    |        |     |      |           |          |
|    |        |     |      |           |          |
|    |        |     |      |           |          |
|    |        |     |      |           |          |
|    |        |     |      |           |          |
| 合计 |        |     |      |           | 19635.7  |



工程报价单

| 工程名称：坡门花园三区维修工程 |        |                                      |        |      |      |       |        |       |       | 项目对接： |        |          | 项目地址： |  |  |
|-----------------|--------|--------------------------------------|--------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|-------|--|--|
| 序号              | 分项工程名称 | 项目特征描述                               | 主材采购方式 | 主材品牌 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |       |       |       |        | 合价       | 备注    |  |  |
|                 |        |                                      |        |      |      |       | 人工     | 主材    | 辅材及机械 | 综合费   | 综合单价   |          |       |  |  |
| 6单元门头立柱外墙破损     |        |                                      |        |      |      |       |        |       |       |       |        |          |       |  |  |
| 1               | 墙面拆除   | 1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）                  | /      | /    | m²   | 18.00 | 108.00 | 0.00  | 0.00  | 8.64  | 116.64 | 2099.52  |       |  |  |
| 2               | 清理基层   | 1、清理基层，露出基层墙面                        | /      | /    | m²   | 18.00 | 36.00  | 0.00  | 0.00  | 2.88  | 38.88  | 699.84   |       |  |  |
| 3               | 修补基层   | 1、墙面一般抹灰<br>2、水泥砂浆进行修补<br>3、外墙腻子进行修补 | /      | /    | m²   | 18.00 | 36.00  | 14.00 | 72.00 | 9.76  | 131.76 | 2371.68  |       |  |  |
| 4               | 防水处理   | 1、刷涂一道界面剂<br>2、刷涂两道防水涂料              | /      | /    | m²   | 18.00 | 36.00  | 42.00 | 72.00 | 12.00 | 162.00 | 2916.00  |       |  |  |
| 5               | 喷涂底漆   | 1、喷涂一层底漆                             | /      | /    | m²   | 18.00 | 36.00  | 17.00 | 72.00 | 10.00 | 135.00 | 2430.00  |       |  |  |
| 6               | 修补真石漆  | 1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补          | /      | /    | m²   | 18.00 | 36.00  | 31.00 | 72.00 | 11.12 | 150.12 | 2702.16  |       |  |  |
| 清单分项合计          |        |                                      |        |      |      |       |        |       |       |       |        | 13249.20 |       |  |  |
| 税金（9%）          |        |                                      |        |      |      |       |        |       |       |       |        | 1189.73  |       |  |  |
| 工程总价            |        |                                      |        |      |      |       |        |       |       |       |        | 14408.93 |       |  |  |



工程报价单

工程名称：城口花园三区排水维修工程

项目对接：

项目地址：

| 序号           | 分项工程名称 | 项目特征描述                                          | 主材采购方式 | 主材品牌 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |       |       |       |        | 合价      | 备注 |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|----|
|              |        |                                                 |        |      |      |       | 人工    | 主材    | 辅材及机械 | 综合费   | 综合单价   |         |    |
| 6-1101楼顶卷材维修 |        |                                                 |        |      |      |       |       |       |       |       |        |         |    |
| 1            | 清理清扫   | 1、空调机位及下水口清排                                    | /      | /    | m²   | 15.00 | 35.00 | 0.00  | 30.00 | 5.20  | 70.20  | 1053.00 |    |
| 2            | 地面找坡   | 1、堵漏王地面找坡至排水沟                                   | /      | /    | m²   | 15.00 | 35.00 | 0.00  | 52.00 | 6.96  | 93.96  | 1409.40 |    |
| 3            | 防水刷涂两遍 | 1、防水刷涂，阴阳角、管根等容易积水的部位，重点涂刷<br>2、一遍防水待干后刷涂第二遍，同上 | /      | /    | m²   | 15.00 | 68.00 | 14.00 | 72.00 | 11.62 | 165.62 | 2484.30 |    |
| 清单分项合计       |        |                                                 |        |      |      |       |       |       |       |       |        | 4795.20 |    |
| 税金（9%）       |        |                                                 |        |      |      |       |       |       |       |       |        | 431.57  |    |
| 工程总造价        |        |                                                 |        |      |      |       |       |       |       |       |        | 5226.77 |    |

