电梯工程报价单
SparePartsQuotation

客户名称:	无锡市德恒物业管理有限公司		**单号:**	Q/WXJADT20260822-08号	
项目名称:	颐和湾公寓	**梯 号:**	41单元左		
联系人:	项目经理				

尊敬的无锡捷安电梯有限公司服务用户:
您好！非常感谢您对我司的工作的支持，贵项目41单元左电梯由于进水导致相关部件损坏停梯，现场查看是由于主板损坏芯片程序丢失、底坑开关及检修盒损坏、门机板损坏、控制柜副板损坏、轿厢显示板损坏、超载显示板损坏、轿门锁损坏；且结合日常电梯运行报变频器过热及驱动模块故障频繁；需购买相应备件维修更换，特此报价如下:

序号	配件名称	物料号/规格型号	单价/元	数量	单位	税率	税额/元	含税总价/元
1	变频器维修（模块更换，驱动板维修）	富士	4,200.00	1	套	9%	378.00	4,578.00
2	维修辅助费（安装调试维修辅助费）							
3	主板维修调试	CP38A	2,600.00	1	块	9%	234.00	2,834.00
4	芯片程序调试	富士达	1,500.00	1	台	9%	135.00	1,635.00
5	底坑检修盒	富士达配套	1,350.00	1	套	9%	121.50	1,471.50
6	门机板更换（含调试）	DR12C	4,600.00	1	块	9%	414.00	5,014.00
7	副板维修	MC15	1,200.00	1	块	9%	108.00	1,308.00
8	安全开关	1375/CR400	120.00	4	个	9%	43.20	523.20
9	轿厢显示板	IF83	550.00	1	块	9%	49.50	599.50
10	超载显示板	Y802CN2	580.00	1	块	9%	52.20	632.20
11	轿门自闭开关	5311D	650	1	个	9%	58.50	708.50
12	价税合计							19,303.90
13	价格合计(大写)RMB:		壹万玖仟叁佰零叁元玖角整					

客户 签字: 客户章:

供货方： 无锡捷安电梯有限公司
地址：无锡市梁溪区凤宾路1-2103
电话：15852532319

注：此电梯配件工程维修更换报价单一式二份，双方各执一份。 日 期: 2026.8.27