		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	520
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
27栋	三角造型(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	17			12	12	204
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	17	6	1	6	13	221
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	17	10	2	10	22	374
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	17	7	1	7	15	255
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	17				10	170
		登高车费	曲臂车	平方	17				21	357
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	17				11	187
									合计	1768
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
27栋	入户门	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	8			12	12	96
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	8	6	1	6	13	104
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	8	10	2	10	22	176
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	8	7	1	7	15	120
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	8				10	80
		登高车费	曲臂车	平方	8				21	168
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	8				11	88
									合计	832
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
27栋	屋顶腰线（南）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	26			12	12	312
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	26	6	1	6	13	338
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	26	10	2	10	22	572
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	26	7	1	7	15	390
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	26				10	260
		登高车费	曲臂车	平方	26				21	546
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	26				11	286