工程施工清单主要信息表

标段名称	融创熙园B1南侧围墙及栏杆安装采购
采购项名称	融创熙园B1南侧围墙及栏杆安装采购
不含税总金额(元)	189,345.87
含税总金额(元)	206,386.99
省份	江苏省
城市	无锡市
项目编码	LW20000001
项目名称	熙园
合同开始日期	2024.9.26
合同结束日期	
总体备注	计价说明【招标方/甲方根据具体业务实际情况补充】： 1.计价表中不涉及的费用请写0；若投标方/报价单位为一般纳税人，材料设备费用等应填写除税费用，即不含税费用； 2.报价金额中包括报价/投标单位完成本工程直至通过最终验收合格所需要的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、装卸费、保管费、储运费、水电费、资料编制费、包装费、安装费、管理费、规费、文明施工措施费、税金、检测费、试验费、安全质检费、损耗费、成品保护费、材料的二次倒运费、夜间施工费等措施费、完善图纸、保险费及合理利润等。上述总金额的确定已充分考虑人工、材料涨价等任何可能导致费用增加的风险费。 【编写人可在上述基础上补充修改】

工程施工清单计价表

以模板为准，如系统清单模板下拉选项发生变化，需手动自行调整本表中相关数据：

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	计量单位	数量:A	主材供货方	发票类型	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
1	施工现场防护警示	防撞桶与彩条警示	项	120.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	5.00	3.00	0.00	8.00	8.64	1,036.80	9.00	1,130.11
2	原围墙柱子拆除	用电镐破损原有柱子砖头及混凝土	m³	8.10	30-主材无	10-增值税专票发票	320.00	0.00	25.00	8.00	372.60	3,018.06	9.00	3,289.69
3	垃圾装袋二次搬运	破碎垃圾分拣装袋，二次搬运至指定堆放点	m³	8.10	30-主材无	10-增值税专票发票	260.00	0.00	15.00	8.00	297.00	2,405.70	9.00	2,622.21
4	栏杆拆除、切割、搬运	1.将原围墙栏杆全部拆除 2.栏杆切割、分离 3.人工搬运栏杆至集中堆放点	m³	172.00	30-主材无	10-增值税专票发票	22.00	0.00	5.00	8.00	29.16	5,015.52	9.00	5,466.92
5	人工挖土	1.人工挖出围墙基础及立柱基础 2.基础宽600mm，深500mm ;3.立柱基础加深200mm	m³	26.40	20-主材乙供	10-增值税专票发票	120.00	0.00	55.00	8.00	189.00	4,989.60	9.00	5,438.66
6	混凝土基础浇筑	1、C25混凝土浇筑浇筑基础，	m³	16.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	120.00	520.00	25.00	8.00	718.20	11,491.20	9.00	12,525.41
7	红砖砌墙柱	1、红砖砌柱，450*450mm，高度2.3M， 2.栏杆基础墙砌筑，地面高度300mm 3.脚手架搭设	m³	12.95	20-主材乙供	10-增值税专票发票	550.00	360.00	25.00	8.00	1,009.80	13,076.91	9.00	14,253.83
8	立柱墙体粉刷	1.水泥砂浆粉刷墙面，厚度不超20mm； 2，立柱压顶四周5CM；	m³	135.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	65.00	35.00	0.00	8.00	108.00	14,580.00	9.00	15,892.20
9	外墙涂料施工	1.外墙腻子批二遍 ，打磨平整；2、外墙涂料2遍。	m³	130.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	55.00	32.00	2.00	8.00	96.12	12,495.60	9.00	13,620.20
10	预埋件安装到位	1.预埋件现场制作，150*150,6MM后铁板 2.后置14圆钢筋焊接 3.安装在混凝土基础中间位置	个	48.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	45.00	32.00	6.00	8.00	89.64	4,302.72	9.00	4,689.96
11	栏杆定制	1、栏杆定制，上下横管400*400，高2000，厚3MM；竖向支管250*250，每三只只管间隔一根400*400立管，管壁厚度3MM； 2.栏杆加工制作、包含油漆喷	m³	172.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	0.00	320.00	0	8.00	345.60	59,443.20	9.00	64,793.09
12	运输与栏杆安装	1、包含栏杆集中堆放点搬运至安装位置 2.拉杆立柱与预埋件之间焊接、栏杆之间焊接固定	m³	172.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	120.00	0.00	6	8.00	136.08	23,405.76	9.00	25,512.28
13	围墙防爬装置采购安装	1.圈径50cm加密双螺旋防爬网 2.安装卡扣、安装拉丝固定安装	m	120.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	55.00	25.00	5.00	8.00	91.80	11,016.00	9.00	12,007.44
14	垃圾清运	1.原基础水泥块垃圾、余土外运	车	4.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	300.00	0.00	1,500.00	8.00	1,944.00	7,776.00	9.00	8,475.84
14	苗木移除与恢复	1.施工区域内苗木移除；2、施工结束后苗木恢复	m³	120.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	200.00	30.00	6.00	8.00	103.68	12,441.60	9.00	13,561.34
15	场地平整，清理保洁	余土回填平整，地面保洁	m³	220.00	30-主材无	10-增值税专票发票	10.00	0.00	2.00	8.00	12.96	2,851.20	9.00	3,107.81

206386.99

统一社会信用代码
91320211398220799

营业执照

电子营业执照文件仅供信息参考，具体信息请登录公示系统查验或用电子营业执照软件扫码查验。

名　　称 无锡汇成羽建筑工程有限公司

类　　型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 彭鑫

经营范围 许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 100万元整

成立日期 2014年07月15日

住　　所 无锡经济开发区金石路88号1-29

登记机关 江苏无锡经济开发区数据局

2025 年 06月06 日

说明
1、本营业执照于2025年06月13日11时08分46秒由彭鑫(法定代表人)留存(打印)
2、数字签名：ADBEAJBvpOVHGlfVb34FFyByWisYWj1fcPSbsFwGR4jV9nbvQIgWv8nzXnidK2K57sMN32mKCe07TSzD+dzQW8YZnOWVqA=

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制