

序号	施工位置	分册工程名称	主材品牌	材料特征描述	计量单位	工程量	合价(元)				合价	备注
							主材	辅材	人工	综合单价		
8		砂浆粉刷基层修补、找平	内墙	---	m ²	6.0	13.4	2.56	16	32	192.00	第1项
9		防水施工	----	----	m ²	6.0	14.7	2.8	17.5	35	210.00	第2项
10		粘贴保温层或批保温砂浆	----	----	m ²		13		5	18	0.00	
11		保温板锚固	/	锚固钉	m ²		1		2.5	2.5	0.00	
12		墙面水泥砂浆粉刷或混凝土粘结剂挂网批	内墙	---	m ²		4		12	16	0.00	
13		恢复外墙面砖(面砖饰面)	----	/	m ²		50.4	9.6	60	100	0.00	外墙外运第6项
14		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨(涂料饰面)	----	挂网批抹上	m ²					14.2	0.00	
15		外墙弹性涂料嵌缝处理	----	/	m ²	6.0	13.4	2.56	16	32	192.00	第4项
16		整体涂刷外墙防水涂料	----	---	m ²	20.0	11.8	2.24	14	28	560.00	第5项
17		恢复饰面层施工(涂料饰面)	----	---	m ²	6.0	14.7	2.8	17.5	35	210.00	第6项
18		现场清理/垃圾装袋运至指定地		---	m ³	6.0	1.2	0.8	8	10	60.00	第7项
19		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放占现场保洁		1200/8/10P	车	0.2				1200	180.00	垃圾外运第三项
20		直接费用									1892.00	
21		税金								9%	170.28	
22		税后合计									2062.28	

14-202 窗户四周外墙渗水												飘窗维修
1		过道保护及施工周围进行维护警戒带	/	---	m ²	20.0	2.52	0.48	3	6	120.00	第1项
2		吊篮	/	/	台班	0.0				50	-0.00	
3		脚手架	/	/	m ³	0.0				6	-0.00	
4		吊绳/蜘蛛人	/	三人一组	工日	0.0	4		136	140	0.00	老战略合作协议第4项
5		铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏情况部位决定)	/	---	m ²	6.0	11.8	2.24	14	28	168.00	第2项
6		剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物	/	---	m	0.0			6	6	0.00	
7		弹性聚氨酯发泡剂填充	/	发泡剂	m	7.6	4.2	0.8	5	10	76.00	第3项
8		对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	禹王	---	m	7.6	11.8	2.24	14	28	212.80	第4项
9		基层修补、找平	海螺	---	m ²	6.0	7	1	18	28	168.00	第5项
10		防水施工(三选一)(针对飘窗顶、窗边及窗边外墙、窗台、型材交接缝整体防水处理)	福高或卓宝	---	m ²	20.0	14.7	2.8	17.5	35	700.00	第6项
11		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	立邦多乐士	2-3遍	m ²	6.0	11.8	2.24	14	28	168.00	第7项
12		涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂)	立邦多乐士	滚涂或喷涂	m ²	6.0	9.24	1.76	11	22	132.00	第8项
13		窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封膏)处理	福高或卓宝	/	m	7.6	5.04	0.96	6	12	91.20	第9项
14		现场清理/垃圾装袋运至指定地		---	m ³	6.0	1.2	0.8	8	10	60.00	第10项
15		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放占现场保洁		1200/8/10P	车	0.2				1200	180.00	垃圾外运第三项
16		直接费用小计									2076.00	
17		税金			项	1.0					186.84	
18		合计			项	1.0					2262.84	

14-802 主卧南墙窗户外墙渗水												飘窗维修
1		过道保护及施工周围进行维护警戒带	/	---	m ²	20.0	2.52	0.48	3	6	120.00	第1项
2		吊篮	/	/	台班	0.0				50	0.00	
3		脚手架	/	/	m ³	0.0				6	0.00	
4		吊绳/蜘蛛人	/	三人一组	工日	0.0	4		136	140	0.00	老战略合作协议第4项
5		铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏情况部位决定)	/	---	m ²	12.0	11.8	2.24	14	28	336.00	第2项
6		剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物	/	---	m	0.0			6	6	0.00	
7		弹性聚氨酯发泡剂填充	/	发泡剂	m	9.6	4.2	0.8	5	10	96.00	第3项
8		对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	禹王	---	m	9.6	11.8	2.24	14	28	268.80	第4项
9		基层修补、找平	海螺	---	m ²	10.0	7	1	18	28	280.00	第5项
10		防水施工(三选一)(针对飘窗顶、窗边及窗边外墙、窗台、型材交接缝整体防水处理)	福高或卓宝	---	m ²	18.0	14.7	2.8	17.5	35	630.00	第6项
11		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	立邦多乐士	2-3遍	m ²	10.0	11.8	2.24	14	28	280.00	第7项
12		涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂)	立邦多乐士	滚涂或喷涂	m ²	10.0	9.24	1.76	11	22	220.00	第8项