工程施工清单主要信息表

标段名称	融创熙园三期围墙维修工程采购
采购项名称	融创熙园三期围墙维修工程采购
不含税总金额(元)	273,212.19
含税总金额(元)	297,801.29
省份	江苏省
城市	无锡市
项目编码	LW20000001
项目名称	熙园
合同开始日期	2024.9.19
合同结束日期	
总体备注	计价说明【招标方/甲方根据具体业务实际情况补充】： 1.计价表中不涉及的费用请写0；若投标方/报价单位为一般纳税人，材料设备费用等应填写除税费用，即不含税费用； 2.报价金额中包括报价/投标单位完成本工程直至通过最终验收合格所需要的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、装卸费、保管费、储运费、水电费、资料编制费、包装费、安装费、管理费、规费、文明施工措施费、税金、检测费、试验费、安全质检费、损耗费、成品保护费、材料的二次倒运费、夜间施工费等措施费、完善图纸、保险费及合理利润等。上述总金额的确定已充分考虑人工、材料涨价等任何可能导致费用增加的风险费。 【编写人可在上述基础上补充修改】

工程施工清单计价表

模板为准，如系统清单模板下拉选项发生变化，需手动自行调整本表中相关数据：

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	计量单位	数量:A	主材供货方	发票类型	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
1	施工现场警示围栏	1.塑料警示围栏围护	m	450.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	4.00	8.00	0.00	8.00	12.96	5,832.00	9.00	6,356.88
2	围墙外侧苗木移除	移除外围绿篱苗木，搬运至指定地点	m²	75.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	25.00	0.00	25.00	8.00	54.00	4,050.00	9.00	4,414.50
3	路灯、摄像机等设备拆除	路灯拆除、摄像机拆除	只	12.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	80.00	0.00	0.00	8.00	86.40	1,036.80	9.00	1,130.11
4	原墙体、立柱拆除	机械拆除，人工辅助	m³	115.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	40.00	0.00	55.00	8.00	102.60	11,799.00	9.00	12,860.91
5	垃圾外运	拆除后的墙体垃圾装车清运	车	15.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	200.00	0.00	1,400.00	8.00	1,728.00	25,920.00	9.00	28,252.80
6	基础开挖	1、围墙基础开挖，宽度650*600； 2.人工辅助清理出管线	m³	45.60	20-主材乙供	10-增值税专票发票	55.00	0.00	65.00	8.00	129.60	5,909.76	9.00	6,441.64
7	铺设钢筋	1、铺设3根12圆钢筋，横向箍筋12圆，扎丝固定	m²	57.50	20-主材乙供	10-增值税专票发票	35.00	55.00	5.00	8.00	102.60	5,899.50	9.00	6,430.46
8	铺设钢筋、混凝土基础浇筑	1、铺设3根12圆钢筋，横向箍筋12圆， 2.C30混凝土浇筑基础，震动捣实，面层压平	m³	30.70	20-主材乙供	10-增值税专票发票	120.00	520.00	25.00	8.00	718.20	22,048.74	9.00	24,033.13
9	墙体砌筑	1.红砖放大脚砌墙，上方水泥砖砌墙，双砖24墙：2、墙体1.2米、1.8处放置两根6圆拉墙筋：墙体总高度2.1米	m³	59.75	20-主材乙供	10-增值税专票发票	450.00	330.00	55.00	8.00	901.80	53,882.55	9.00	58,731.98
10	立柱砌筑	1.水泥砖砌柱，450*450； 2、柱总高度2.3米	m³	9.80	20-主材乙供	10-增值税专票发票	550.00	330.00	55.00	8.00	1,009.80	9,896.04	9.00	10,786.68
11	主管线及立柱管线预埋	1.水泥柱预埋6分线管； 2、柱头灯管线预埋主线4平方电缆：子线2.5单芯两根	m	240.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	25.00	16.00	5.00	8.00	49.68	11,923.20	9.00	12,996.29
12	柱头灯采购安装	1.柱头灯采购，安装调试	个	14.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	80.00	920.00	15.00	8.00	1,096.20	15,346.80	9.00	16,728.01
13	墙体粉刷	1.水泥砂浆粉刷墙面，厚度不超20mm； 2.立柱粉刷，围墙水泥压顶、内找坡	m²	480.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	40.00	35.00	0.00	8.00	81.00	38,880.00	9.00	42,379.20
14	外墙涂料施工	1.外墙腻子批二遍，打磨平整；2、外墙涂料2遍。	m²	490.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	50.00	32.00	2	8.00	90.72	44,452.80	9.00	48,453.55
15	余土回填	1.围墙外侧余土回填	m³	12.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	260.00	0.00	0	8.00	280.80	3,369.60	9.00	3,672.86
16	洋房三处小院围墙重砌	1.3处小院外围墙拆除，基础开挖； 2.垃圾装袋人工运出 3.混凝土基础、墙体砌筑含立柱、放置拉墙筋 4、粉刷、外墙涂料	m³	35.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票	120.00	220.00	3	8.00	370.44	12,965.40	9.00	14,132.29

统一社会信用代码
91320211398294079 9

营业执照

电子营业执照文件仅供信息参考，具体信息请登录公示系统查验或用电子营业执照软件扫码查验。

名　　称 无锡汇成羽建筑工程有限公司

类　　型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 彭鑫

经营范围 许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 100万元整

成立日期 2014年07月15日

住　　所 无锡经济开发区金石路88号1-29

登记机关 江苏无锡经济开发区数据局

2025 年 06月06 日

说 明：
1、本营业执照于2025年06月13日11时08分46秒由彭鑫(法定代表人)留存(打印)
2、数字签名：ADBEAiEvpOVHGlfVb34E7yEyWfsYWjJfcPSbsFwGR4jV9nbvQIgWv8nzXnkIK3K57sMN32nzKCs07TSfDudzQW8YZnOWVqA=

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制