上海毕华建设工程有限公司报价清单

工程名称：惠泉花园111-301渗水维修工程

序号	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
一、	**四楼南阳台渗水**							
1	基层清理	/	1.基层清理无杂物 2.毛刷清扫灰尘	m²	12.00	12.00	144.00	
2	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1.SPU-301（油性）	m²	12.00	65.00	780.00	
3	冷底油	东方雨虹	1.整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m²	12.00	6.00	72.00	
4	细部节点	东方雨虹	1.水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m²	12.00	17.00	204.00	
5	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1.SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2.防水层做法:热熔满铺法	m²	12.00	68.00	816.00	
6	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1.卷材搭接处，涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2.刷宽度为100mm	m²	12.00	25.00	300.00	
二、	**三楼四楼之间东侧外墙渗水**							
1	现场安全警戒	/	1.根据现场情况进行成品保护及安全维护	m	10.00	10.00	100.00	
2	登高、高空吊绳	/	蜘蛛人外墙施工 注：人工补差及安全措施费	人工	1.00	350.00	350.00	
3	基层清理	/	1.基层清理无杂物 2.毛刷清扫灰尘	m²	12.00	25.00	300.00	
4	外墙整体涂刷高弹性丙烯酸	仓宝	1.丙烯酸酯透明防水涂料	m²	12.00	65.00	780.00	
5	外墙裂缝处防水处理	金球	1.涂刷1.5mm厚纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m²	12.00	40.00	480.00	
6	垃圾清理/清运	/	垃圾袋装清运至需求部门指定地点	m²	10.00	12.00	120.00	
小计							4446	
税金（9%税）							400	
工程总造价=小计+税金							4846	