

尚锦城B区101、102单元防水应急维修报价单					
工程名称：尚锦城B区防水应急修缮工程					
报价单位：无锡奕翔建设工程有限公司					
序号	单元门牌号	维修房间范围	工程量 m²	全费用综合单价	合价
1	101-801	南面次卧墙	12	274.34	3,292.08
2	102-501	1. 主卧窗户	7	316.75	2,217.25
3	102-602	主卧飘窗	7	316.75	2,217.25
4	102-701	北房间墙体	6	274.34	1,646.04
5	102-702	北面房间墙体渗水	12	274.34	3,292.08
6	102-901	南面主卧窗户	7	316.75	2,217.25
101、102单元总价					14,881.95
阳台及飘窗修复 1、部位：阳台及飘窗 2、检查外窗是否有开裂现象； 3、剔凿渗水处直到基层外扩5cm，清除所有松动的浮浆及石子清水湿润、水泥素浆涂刷、细石砼塞缝，低于窗框15mm，24小时后用防水涂料周边涂刷（外扩500mm）、待防水涂料干透后，清水砂浆找平收光； 4、进行下道工序施工（密缝胶、保温、外墙漆）； 5、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。					
外墙面修复 1、部位：外墙 2、渗漏位置铲除至结构层； 3、墙面清理灰尘干净后刷墙固界面剂； 4、15厚1：3水泥砂浆打底； 5、批墙面抗裂砂浆； 6、满铺抗碱玻纤网格布； 7、涂刷外墙防水涂料； 8、批刮外墙腻子油漆； 9、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。					

