

### 工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程										项目对接:				项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注		
							人工	主材	辅材及机械	综合费					
17-301 外墙破损															
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	124.00	0.00	0.00	9.92	133.92	535.68			
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	76.00	0.00	0.00	6.08	82.08	328.32			
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	76.00	14.00	28.00	9.44	127.44	509.76			
4	防水处理	1、刷涂一道界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	76.00	42.00	28.00	11.68	157.68	630.72			
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	76.00	17.00	28.00	9.68	130.68	522.72			
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	76.00	31.00	28.00	-10.80	145.80	583.20			
清单分项合计															
											税金 (9%)	279.94			
											工程总价	3390.34			

