

金色家园房屋渗漏水维修  
19,20栋 报价汇总

序号	单元号	单位工程名称	金额 (元)
1	19,20	19单元门头顶部漏水	4,101.05
2	19,20	20单元门头顶部漏水	4,635.31
19,20栋 汇总, 共2 户 (项) 小计:			8,736.36

江苏鼎森装饰装潢有限公司



# 房屋维修工程报价单

工程名称	金色家园房屋渗漏水维修				
施工内容	19单元门头顶部漏水				
<b>维修工艺价格明细</b>					
序号	项目名称	数量	单位	单价	总价
1	人工费	2	工	500.00	1,000.00
2	基面清理修复及漏点堵漏 基层堵漏	8	m <sup>2</sup>	43.00	344.00
3	去灰型底油	18	m <sup>2</sup>	5.00	90.00
4	涂刷聚氨酯	18	m <sup>2</sup>	41.00	738.00
5	SBS防水卷材铺设	18	m <sup>2</sup>	90.00	1,620.00
6	小计				3,792.00
7	管理及措施费	0.05			189.60
8	增值税金	0.03			119.45
共计:					4,101.05

**一、施工工艺：**基面清理干净→基层堵漏→涂刷底油→铺设SBS防水卷材→聚胺脂封边  
→清理垃圾→验收完工。

**二、所需材料：**

- (1) 改性沥青SBS防水卷材—东方雨虹
- (2) 高效堵漏王—广州德高建材有限公司德高牌
- (3) 聚氨酯防水涂料—北京东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料



# 房屋维修工程报价单

工程名称	金色家园房屋渗漏水维修				
施工内容	20单元门头顶部漏水				
<b>维修工艺价格明细</b>					
序号	项目名称	数量	单位	单价	总价
1	人工费	2	工	500.00	1,000.00
2	基面清理修复及漏点堵漏 基层堵漏	10	m²	43.00	430.00
3	去灰型底油	21	m²	5.00	105.00
4	涂刷聚氨酯	21	m²	41.00	861.00
5	SBS防水卷材铺设	21	m²	90.00	1,890.00
6	小计				4,286.00
7	管理及措施费	0.05			214.30
8	增值税金	0.03			135.01
共计:					4,635.31

**一、施工工艺：**基面清理干净→基层堵漏→涂刷底油→铺设SBS防水卷材→聚胺脂封边  
→清理垃圾→验收完工。

**二、所需材料：**

- (1) 改性沥青SBS防水卷材—东方雨虹
- (2) 高效堵漏王—广州德高建材有限公司德高牌
- (3) 聚氨酯防水涂料—北京东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料

