报价汇总表

工程名称：绿色家园25栋房屋渗漏水维修

序号	单位工程名称	金额(元)含税9%
1	25-0301北阳台外墙渗水	5600.04
2	25-0903西南主卧飘窗外墙渗水	6950.55
3	25-1603南主卧、北次卧飘窗外墙渗水	10397.78
4	25-1902客厅、东南主卧飘窗外墙渗水	10455.01
5	25-2003卧室南阳台飘窗外墙、北次卧外墙渗水	10854.44
6	25-2103北书房外墙渗水	7553.70
7	25-2201南主、次卧阳台外墙漏水	10770.89
8	25-2303书房北外墙渗水	6260.42
9	25-2402客厅、南卧室窗户外墙漏水	10397.78
10	25-2403南阳台屋顶渗水	8177.45
11	25-2403西北书房飘窗外墙漏水	7867.29
12	25单元地下室屋面架空层漏水	20566.67
13	25单元负一层电梯右侧公区外墙漏水	16938.60
合 计		132790.61

报价明细表

工程名称：25-0301北阳台外墙渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	2	600.00	1200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	3	25.00	75.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	18	68.00	1224.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	18	68.00	1224.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	18	25.00	450.00
6	刷外墙涂料	m²	18	40.00	720.00
7	小计				4893.00
8	管理及措施费		0.05		244.65
9	增值税金		0.09		462.39
10	合计				5600.04

南京泓建筑工程有限公司 320214007327

报价明细表

工程名称：25-0903西南主卧飘窗外墙渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	2	600.00	1200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10	25.00	250.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	23	68.00	1564.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	23	68.00	1564.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	23	25.00	575.00
6	刷外墙涂料	m²	23	40.00	920.00
7	小计				6073.00
8	管理及措施费		0.05		303.65
9	增值税金		0.09		573.90
10	合计				6950.55

报价明细表

工程名称：25-1603南主卧、北次卧飘窗外墙渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	3	600.00	1800.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10	25.00	250.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	35	25.00	875.00
6	刷外墙涂料	m²	35	40.00	1400.00
7	小计				9085.00
8	管理及措施费		0.05		454.25
9	增值税金		0.09		858.53
10	合计				10397.78

报价明细表

工程名称：25-1902客厅、东南主卧飘窗外墙渗水　　标段：　　

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	3	600.00	1800.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	12	25.00	300.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	35	25.00	875.00
6	刷外墙涂料	m²	35	40.00	1400.00
7	小计				9135.00
8	管理及措施费		0.05		456.75
9	增值税金		0.09		863.26
10	合计				10455.01

无锡市河建筑工程有限公司
320214007374

报价明细表

工程名称：25-2003卧室南阳台飘窗外墙、北次卧外墙渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	4	600.00	2400.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10	25.00	250.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	34	68.00	2312.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	34	68.00	2312.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	34	25.00	850.00
6	刷外墙涂料	m²	34	40.00	1360.00
7	小计				9484.00
8	管理及措施费		0.05		474.20
9	增值税金		0.09		896.24
10	合计				10854.44

报价明细表

工程名称： 25-2103北书房外墙渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	2	600.00	1200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	15	25.00	375.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	25	68.00	1700.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	25	68.00	1700.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	25	25.00	625.00
6	刷外墙涂料	m²	25	40.00	1000.00
7	小计				6600.00
8	管理及措施费		0.05		330.00
9	增值税金		0.09		623.70
10	合计				7553.70

报价明细表

工程名称：25-2201南主、次卧阳台外墙漏水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	3	600.00	1800.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	15	25.00	375.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	36	68.00	2448.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	36	68.00	2448.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	36	25.00	900.00
6	刷外墙涂料	m²	36	40.00	1440.00
7	小计				9411.00
8	管理及措施费		0.05		470.55
9	增值税金		0.09		889.34
10	合计				10770.89

报价明细表

工程名称： 25-2303书房北外墙渗水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	2	600.00	1200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10	25.00	250.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	20	68.00	1360.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	20	68.00	1360.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	20	25.00	500.00
6	刷外墙涂料	m²	20	40.00	800.00
7	小计				5470.00
8	管理及措施费		0.05		273.50
9	增值税金		0.09		516.92
10	合计				6260.42

报价明细表

工程名称：25-2402客厅、南卧室窗户外墙漏水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	3	600.00	1800.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10	25.00	250.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	35	68.00	2380.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	35	25.00	875.00
6	刷外墙涂料	m²	35	40.00	1400.00
7	小计				9085.00
8	管理及措施费		0.05		454.25
9	增值税金		0.09		858.53
10	合计				10397.78

报价明细表

工程名称：25-2403南阳台屋顶渗水　　标段：　　

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费	工	3	500.00	1500.00
2	基面清理修复及漏点堵漏基层堵漏	m²	8	48.00	384.00
3	钻洞并装置注浆针头	个	5	15.00	75.00
4	注入纳米水固化	KG	18	107.00	1926.00
5	堵漏王堵漏卸去针头后堵漏	个	20	15.00	300.00
6	去灰型底油屋面	m²	20	5.00	100.00
7	涂刷聚氨酯屋面	m²	20	53	1060.00
8	SBS防水卷材铺设	m²	20	90	1800.00
9	小计				7145.00
10	管理及措施费		0.05		357.25
11	增值税金		0.09		675.20
12	合计				8177.45

报价明细表

工程名称：25-2403西北书房飘窗外墙漏水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	3	600.00	1800.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10	25.00	250.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	24	68.00	1632.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	24	68.00	1632.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	24	25.00	600.00
6	刷外墙涂料	m²	24	40.00	960.00
7	小计				6874.00
8	管理及措施费		0.05		343.70
9	增值税金		0.09		649.59
10	合计				7867.29

报价明细表

工程名称：25单元地下室屋面架空层漏水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费	工	5	500.00	2500.00
2	开挖顶板开挖	工	2	500.00	1000.00
3	基面清理修复及漏点堵漏基层堵漏	m²	30	53.00	1590.00
4	钻洞并装置注浆针头	个	30	15.00	450.00
5	注入纳米水固化	KG	40	107.00	4280.00
6	堵漏王堵漏卸去针头后堵漏	个	50	15.00	750.00
7	去灰型底油屋面	m²	50	5	250.00
8	涂刷聚氨酯屋面	m²	50	53	2650.00
9	SBS防水卷材铺设	m²	50	90	4500.00
10	小计				17970.00
11	管理及措施费		0.05		898.50
12	增值税金		0.09		1698.17
13	合计				20566.67

江苏尚弘建筑工程有限公司 320214007274

报价明细表

工程名称：25单元负一层电梯右侧公区外墙漏水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费	工	5	500.00	2500.00
2	铲除粉层漆面清理找漏点	m²	15	55.00	825.00
3	钻洞并装置注浆针头	个	80	15.00	1200.00
4	高压注浆新型材料水固化、反复多次	针	80	75.00	6000.00
5	堵漏王堵漏卸去针头后堵漏	个	80	15.00	1200.00
6	涂刷背压防水涂料	m²	15	205.00	3075.00
7	小计				14800.00
8	管理及措施费		0.05		740.00
9	增值税金		0.09		1398.60
10	合计				16938.60