

序号	施工位置	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				合价
							主材	辅材	人工	综合单价	
242-501 客厅东墙厨房门上方顶上渗水、东外墙渗水 顶上有女儿墙											
1		过道保护及施工周围进行维护警戒带	/	—	m ²	20.0	2.52	0.48	3	6	120.00
2		吊绳/蜘蛛人	/	三人一班	工日	0.0	4		136	140	0.00
3		铲除破损处饰面层(涂料或外贴砖)至结构层	/	—	m ²	6.0	11.8	2.24	14	28	168.00
4		拆除保温板或保温砂浆层		—	m ²	0.0			6	6	0.00
5		铲除破损起鼓处砂浆粉刷层		—	m ²	6.0			14	14	84.00
6		铲除起鼓开裂处墙面砖(针对外贴墙)		—	m ²	0.0			12	12	0.00
7		清理干净基面、整体滚涂外墙专用墙固剂	德高墙固	—	m ²	6.0	2		9	11	66.00
8		砂浆粉刷基层修补、找平	海螺	—	m ²	6.0	13.4	2.56	16	32	192.00
9		防水施工	—	—	m ²	6.0	14.7	2.8	17.5	35	210.00
10		粘贴保温层或批保温砂浆	—	—	m ²	6.0	13		5	18	108.00
11		保温板锚固	/	—	m ²		1		2.5	3.5	0.00
12		墙面水泥砂浆粉刷或混凝土粘结剂挂网满批	海螺	—	m ²	6.0	4		12	16	96.00
13		恢复外墙面砖(面砖饰面)	/	—	m ²		50.4	9.6	60	100	0.00
14		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨(涂料饰面)	—	—	m ²					14.2	0.00
15		外墙弹性涂料嵌缝处理	/	—	m ²	6.0	13.4	2.56	16	32	192.00
16		整体涂刷外墙防水涂料	—	—	m ²	20.0	11.8	2.24	14	28	560.00
17		恢复饰面层施工(涂料饰面)	—	—	m ²	6.0	14.7	2.8	17.5	35	210.00
18		现场清理/垃圾装袋运至指定地		—	m ³	6.0	1.2	0.8	8	10	60.00
19		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放占现场保洁		—	车	0.2				1200	180.00
20		直接费用									2246.00
21		税金								9%	202.14
22		税后合计									2448.14

242-401 南主卧西南飘窗顶渗水											
1		过道保护及施工周围进行维护警戒带	/	—	m ²	20.0	2.52	0.48	3	6	120.00
2		吊篮	/	/	台班	0.0				50	0.00
3		脚手架	/	/	m ²	0.0				6	0.00
4		吊绳/蜘蛛人	/	三人一班	工日	0.0	4		136	140	0.00
5		铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏水情况部位决定)	/	—	m ²	12.0	11.8	2.24	14	28	336.00
6		剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物	/	—	m	0.0			6	6	0.00
7		弹性聚氨酯发泡剂填充	/	—	m	9.6	4.2	0.8	5	10	96.00
8		对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	禹王	—	m	9.6	11.8	2.24	14	28	268.80
9		基层修补、找平	海螺	—	m ²	10.0	7	1	18	28	280.00
10		防水施工(三选一)(针对飘窗顶、窗边及窗边外墙、窗台、型材交接缝整体防水处理)	—	—	m ²	18.0	14.7	2.8	17.5	35	630.00
11		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	—	—	m ²	10.0	11.8	2.24	14	28	280.00
12		涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂)	—	—	m ²	10.0	9.24	1.76	11	22	220.00
13		窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	—	—	m	9.6	5.04	0.96	6	12	115.20
14		现场清理/垃圾装袋运至指定地		—	m ³	10.0	1.2	0.8	8	10	100.00
15		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放占现场保洁		—	车	0.2				1200	180.00
16		直接费用小计									2626.00
17		税金			项	1.0					236.34
18		合计			项	1.0					2862.34

243-501 客厅南面外墙渗水											
1		过道保护及施工周围进行维护警戒带	/	—	m ²	20.0	2.52	0.48	3	6	120.00
2		吊绳/蜘蛛人	/	三人一班	工日	0.0	4		136	140	0.00
3		铲除破损处饰面层(涂料或外贴砖)至结构层	/	—	m ²	6.0	11.8	2.24	14	28	168.00
4		拆除保温板或保温砂浆层		—	m ²	0.0			6	6	0.00
5		铲除破损起鼓处砂浆粉刷层		—	m ²	0.0			14	14	0.00
6		铲除起鼓开裂处墙面砖(针对外贴墙)		—	m ²	0.0			12	12	0.00