

序号	施工位置	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	合价(元)				台价
							工料	辅材	人工	综合单价	
7		清理干净基面、整体滚涂外墙专用墙固剂			m²	0.0	2	0	11	0.00	
8		砂浆粉刷层基层修补、找平			m²	0.0	13.4	2.56	16	192.00	
9		防水施工			m²	0.0	14.7	2.11	17.6	210.00	
10		粘贴保温层或批保温砂浆			m²	0.0	13		5	18	108.00
11		保温板锚固			m²		1		2.5	3.8	0.00
12		墙面水泥砂浆粉刷或混凝土粘结剂挂网满批			m²		4		12	16	0.00
13		恢复外墙面砖(面砖饰面)			m²		50.4	9.6	60	100	0.00
14		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨(涂料饰面)			m²					14.2	0.00
15		外墙弹性涂料嵌缝处理			m²	6.0	13.4	2.56	16	32	192.00
16		整体涂刷外墙防水涂料			m²	20.0	11.8	2.24	14	28	560.00
17		恢复饰面层施工(涂料饰面)			m²	6.0	14.7	2.8	17.5	35	210.00
18		现场清理/垃圾装袋运至指定地			m³	6.0	1.2	0.8	8	10	60.00
19		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放占现场保洁			车	0.2				1200	180.00
20		直接费用									2000.00
21		税金								9%	180.00
22		税后合计									2180.00

