

尚锦城123-502室防水修缮报价单					
工程名称;2025年尚锦城B区防水修缮工程					
渗漏位置;南面第2房间墙					
一、直接工程费					
序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	铲除原有外墙饰面及砂浆层至结构基层、清理工作面	m²	15.00	35.00	525.00
2	滚涂墙固混凝土处理剂	m²	15.00	10.35	155.25
3	1;3水泥砂浆找平层20mm	m²	15.00	38.00	570.00
4	批刮保温砂浆20mm	m²	15.00	25.00	375.00
5	批刮抗裂砂浆，并压入耐碱网格布（满铺）	m²	15.00	37.00	555.00
6	涂刷聚氨酯防水涂料2mm厚	m²	15.00	42.00	630.00
7	批刮外墙耐水腻子（两遍），涂刷外墙弹性涂料（一底两面）	m²	15.00	46.00	690.00
小计：					3,500.25
二、、机械措施费					
1	高空悬吊作业措施费	m²	15.00	30.00	450.00
2	施工垃圾清理外运	m³	15.00	12.00	180.00
小计：					630.00
三、其他费用					
1	管理费及利润（直接工程费+机械措施费）*13%	项			536.93
2	税金（直接工程费+机械措施费+利润管理费）*9%	项			420.05
小计：					956.98
四、	总价				5,087.23
报价单位；无锡嘉瑞源建筑装饰工程有限公司					

