



# 观山名筑A区第三批渗漏水维修报价单

| 序号 | 名称         | 项目特征  | 计量单位           | 暂定工程量  | 仅不含增值税合价  | 增值税税率 | 税后合价      | 备注      |
|----|------------|---|----------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|
| 1  | 446-3101屋面 | 清理基层+2mm厚橡胶沥青防水涂料+2mm厚SBS改性沥青防水卷材+丙烷气+垃圾清理并集中堆放外运                           | m <sup>2</sup> | 152.00 | 10,132.00 | 3%    | 10,435.96 | 品牌为东方雨虹 |
| 2  | 446-3103屋面 | 清理基层+2mm厚橡胶沥青防水涂料+3mm厚SBS改性沥青防水卷材+丙烷气+垃圾清理并集中堆放外运                           | m <sup>2</sup> | 126.00 | 8,416.00  | 3%    | 8,668.48  | 品牌为东方雨虹 |
| 3  | 446-2901外墙 | 清理基面查找墙体裂缝+裂缝处剔凿V型槽+挂网抗裂砂浆补平+外墙涂料修复+纯丙烯酸防水涂料施工(2遍)+吊绳施工补贴费+垃圾清理并集中堆放外运      | 项              | 1.00   | 4,047.50  | 3%    | 4,168.93  | 品牌为东方雨虹 |
| 4  | 446-201外墙  | 清理基面查找墙体裂缝+裂缝处剔凿V型槽+挂网抗裂砂浆补平+外墙涂料修复+纯丙烯酸防水涂料施工(2遍)+吊绳施工补贴费+垃圾清理并集中堆放外运      | 项              | 1.00   | 3,995.00  | 3%    | 4,114.85  | 品牌为东方雨虹 |
| 5  | 446-404外墙  | 清理基面查找墙体裂缝+裂缝处剔凿V型槽+挂网抗裂砂浆补平+外墙涂料修复+纯丙烯酸防水涂料施工(2遍)+窗户打胶+吊绳施工补贴费+垃圾清理并集中堆放外运 | 项              | 1.00   | 6,420.50  | 3%    | 6,613.12  | 品牌为东方雨虹 |
| 6  | 446-701外墙  | 清理基面查找墙体裂缝+裂缝处剔凿V型槽+挂网抗裂砂浆补平+外墙涂料修复+纯丙烯酸防水涂料施工(2遍)+窗户打胶+吊绳施工补贴费+垃圾清理并集中堆放外运 | 项              | 1.00   | 7,872.50  | 3%    | 8,108.68  | 品牌为东方雨虹 |
| 7  | 446-1201外墙 | 清理基面查找墙体裂缝+裂缝处剔凿V型槽+挂网抗裂砂浆补平+外墙涂料修复+纯丙烯酸防水涂料施工(2遍)+窗户打胶+吊绳施工补贴费+垃圾清理并集中堆放外运 | 项              | 1.00   | 5,270.00  | 3%    | 5,428.10  | 品牌为东方雨虹 |
| 8  | 446-1504外墙 | 清理基面查找墙体裂缝+裂缝处剔凿V型槽+挂网抗裂砂浆补平+外墙涂料修复+纯丙烯酸防水涂料施工(2遍)+吊绳施工补贴费+垃圾清理并集中堆放外运      | 项              | 1.00   | 4,047.50  | 3%    | 4,168.93  | 品牌为东方雨虹 |
| 9  | 446-1702   | 清理基面查找墙体裂缝+裂缝处剔凿V型槽+挂网抗裂砂浆补平+外墙涂料修复+纯丙烯酸防水涂料施工(2遍)+吊绳施工补贴费+垃圾清理并集中堆放外运      | 项              | 1.00   | 4,490.00  | 3%    | 4,624.70  | 品牌为东方雨虹 |
|    | 合计         |   |                |        |           |       | 56,331.73 |         |

注：本报价包含材料费、人工费、辅材费、机具费、管理费、利润、税金、安全文明施工费、材料现场倒运费、配合工程验收等完成本项目的一切施工费用。

报价单位：平玉工匠（无锡）建筑劳务有限公司

报价日期：2025/9/25 辛亚15967825999

