电梯维修方案及报价单

无锡市梁溪区新联家园第三届业主委员会：

新联家园 9 单元左电梯维保技术人员检查中发现门机变频器故障导致电梯不能开关门、补偿链包覆材料破损导致异响的情况。

维修方案：

1.更换门机变频器；

2.更换补偿链。

报价明细：

序号	名称	型号	单位	数量	单价	小计
1	门机变频器更换	海浦蒙特 MONT20	台	1	2500	2500
2	补偿链更换	13mm	米	90	32	2880
3	合计：5380 元（伍仟叁佰捌拾圆整）					
4	以上价格包含 1%发票税率					

以上价格为预算价格，最终价格以审核为准

无锡申力电梯工程有限公司

2026 年 10 月 9 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App