


报价明细表

工程名称：09-1801客厅南边、厨房间顶漏水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费（技术工）	工	9	500.00	4500.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	12	55.00	660.00
3	揭掉原SBS防水层	m²	12	27.00	324.00
4	基面清理修复及漏点堵漏	m²	12	53.00	636.00
5	第一层防水聚乙烯丙纶布500g-5℃	m²	12	41.00	492.00
6	防水砂浆粉刷找平层	m²	12	43.00	516.00
7	铺贴保温板	m²	12	45	540.00
8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	12	52	624.00
9	浇混凝土	m²	12	67	804.00
10	去灰型底油	m²	45	5	225.00
11	涂刷聚氨酯	m²	45	45	2025.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3mm-10℃	m²	45	90	4050.00
13	垃圾清理外运	车		1500	1500.00
14	小计				16896.00
15	管理及措施费		0.05		844.80
16	增值税金		0.09		1596.67
17	合计				19337.47




报价明细表

工程名称：09-1802客厅顶、小书房楼顶漏水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费（技术工）	工	8	500.00	4000.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	11	55.00	605.00
3	揭掉原SBS防水层	m²	11	27.00	297.00
4	基层清理修复及漏点堵漏	m²	11	53.00	583.00
5	第一层防水聚乙烯丙纶布500g-5℃	m²	11	41.00	451.00
6	防水砂浆粉刷找平层	m²	11	43.00	473.00
7	铺贴保温板	m²	11	45	495.00
8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	11	52	572.00
9	浇混凝土	m²	11	67	737.00
10	去灰型底油	m²	40	5	200.00
11	涂刷聚氨酯	m²	40	45	1800.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3mm-10℃	m²	40	90	3600.00
13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500.00
14	小计				15313.00
15	管理及措施费		0.05		765.65
16	增值税金		0.09		1447.08
17	合计				17525.73



报价明细表

工程名称: 10-0303西北卧室、客厅西外墙飘窗渗水

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	高空吊绳人工费	工	6	600.00	3600.00
2	开槽腰线墙面	M	10	45.00	450.00
3	外墙铲除高空铲除腰线空鼓	M	10	24.00	240.00
4	清理腰线基面	M	10	16.00	160.00
5	堵漏(单位米)(堵漏王)	M	10	77.00	770.00
6	铺贴保温板	M	10	45.00	450.00
7	外墙抗裂砂浆加耐碱网格布整体铺贴	M	10	38	380.00
9	外墙防水JS涂料(2遍)	M	30	63	1890.00
10	外墙防水丙稀酸(2遍)	M	30	63	1890.00
11	SBS防水卷材粘贴	M	30	90	2700.00
12	小计				12530.00
13	管理及措施费		0.05		626.50
14	增值税金		0.09		1184.09
15	合计				14340.59

