

工程名称：新洲人家17号左电梯大修施工						
序号	名称	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注
1	有机房控制柜(15KW)	1	套	16500	16500	EC160-VVVF
2	电梯外呼盒	19	套	260	4940	C300定制
3	外呼通讯显示屏	19	块	210	3990	LFT-07P-D3专用
4	电梯轿厢通讯显示屏	1	套	850	850	LFT-HCB-T5
5	电梯主机编码器	1	套	1860	1860	正余弦HT-1387
6	电梯操纵箱楼层指令板	3	块	260	780	LFT-CCB
7	电梯操纵箱	1	套	2850	2850	非标定制
8	电梯轿顶通讯主控板	1	套	970	970	LFT-CTB
9	全套电缆	1	套	12800	12800	LFT-QTDL
10	电梯新国标UCMP 控制板	1	套	950	950	EC-UCMP
11	电梯新国标平层感应器(含支架)	1	套	800	800	LFT-PC
12	轿顶检修接线盒	1	套	1850	1850	JXX-JD
13	底坑检修接线盒	1	套	650	650	FQ-BJXH-01
14	电梯无线对讲	1	套	1800	1800	CGJD
15	电梯门机控制器	1	套	1950	1950	SOP
16	门电机	1	套	2150	2150	JD5634
17	电梯门机位置传感器(含安装支架)	1	套	500	500	LFT-SW
18	光幕	1	套	1850	1850	SFT
19	电梯曳引钢丝绳	800	米	14	11200	10NAT
20	电梯曳引主机曳引轮	1	套	4500	4500	西子奥的斯
21	曳引主机抱闸制动器	2	套	2800	5600	DZD1
22	限速器	1	套	2100	2100	ADP=OX
23	电梯限速器钢丝绳	160	米	8	1280	8NAT
24	限速器涨紧装置	1	套	1260	1260	XAA227
25	轿顶返绳轮	1	套	3500	3500	西子奥的斯铸铁
26	对重返绳轮	1	套	3400	3400	西子奥的斯铸铁
27	机房导向轮	1	套	3500	3500	西子奥的斯尼龙
28	电梯轿厢导靴靴衬	4	套	150	600	140*76
29	电梯对重导靴靴衬	4	套	100	400	16mm
30	电梯轿门、一楼层门更换304 不锈钢门板	4	扇	1700	6800	304 不锈钢
31	电梯层门小门套、轿厢前壁侧门套	2	套	600	1200	304 不锈钢
32	小计				103380	
施工安装调试及运输费、辅材费用						
1	电气系统改造调试施工费	1	台	8000	8000	
2	电梯钢丝绳更换施工费	1	台	5000	5000	
3	电梯曳引轮、导向轮、轿顶轮、对重轮更换施工费	1	台	6500	6500	
4	电梯限速器、限速器钢丝绳、涨紧轮更换施工费	1	台	2500	2500	
5	电梯抱闸制动器、导靴靴衬更换施工费	1	台	2500	2500	
6	电梯大修施工辅材费	1	台	800	800	
7	材料搬运吊装运输费	1	批	800	800	
8	检验砝码费用	1	台	800	800	
9	小计				26900	
验收检验费用						
1	电梯大修施工检验费	1	台	4000	4000	交特检院
2	电梯大修安全评估费用	1	台	2000	2000	第三方评估机构
3	小计				6000	
费用合计：				136280		